

Projektowanie i nadzór w budownictwie

mgr inż. Michał Szczuka

47-440 Łęg, ul. Okrężna 35

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Hydroizolacja ścian kościoła wraz z elewacją" kościoła pw. Św. Anny w Gamowie
ADRES INWESTYCJI : ul. Długa 20, 47-411 Gamów
INWESTOR : Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św Anny
ADRES INWESTORA : ul. Długa 20, 47-411 Gamów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Michał Szczuka
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2024

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|----------------------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 1 | | Montaż, demontaż rusztowania | | | |
| 1 d.1 | KNR AT-05 1653-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 1,09 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 30 m 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 2 d.1 | NNRNKB 202 1622a-01 | (z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 2 | | Remont elewacji | | | |
| 3 d.2 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 4 d.2 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość 20 km 285*0.02 | m ³ m ³ | 5.700 | |
| | | | | RAZEM | 5.700 |
| 5 d.2 | KNR BC-02 0121-02 | Wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru (przyjęto 50%) 285.00*0.5 | m ² m ² | 142.500 | |
| | | | | RAZEM | 142.500 |
| 6 d.2 | KNR AT-38 0102-01 | Oczyszczenie podłoża 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 7 d.2 | KNR BC-02 0128-01 | Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malowanie podłoża 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 8 d.2 | KNR BC-02 0127-02 | Odrzbianie podłoża budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 9 d.2 | KNR 0-23 2613-06 | Zazbrojenie powierzchni ścian 1x siatka z włókna węglowego o gramaturze min 200g/m ² , zatopioną w systemową zaprawę naprawczą (pas siatki o szerokości 1m) 30 | m ² m ² | 30.000 | |
| | | | | RAZEM | 30.000 |
| 10 d.2 | KNR 19-01 0813-01 | Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych wapienno-cementowych na ścianach płaskich 285.00 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 11 d.2 | KNR BC-02 0124-03 | Prace wykończeniowe - gruntowanie powierzchni tynków 285 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 12 d.2 | KNR BC-02 0124-05 | Prace wykończeniowe - malowanie dwukrotne farbami krzemianowymi Krotność = 2 285 | m ² m ² | 285.000 | |
| | | | | RAZEM | 285.000 |
| 3 | | Wykonanie izolacji poziomej | | | |
| 13 d.3 | KNR BC-02 0120-06 | Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 16 mm - wykonane w jednym rzędzie ; grubość muru 3 1/2 ceg. Przyjęto współczynnik R=0,2 45.00 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 14 d.3 | KNR BC-02 0120-07 | Wykonanie wstępnej iniekcji wypełniającej pustki w murze - otwory o średnicy 16 mm - wykonane w jednym rzędzie ; dodatek za 1/2 ceg. grubości muru ponad 3 1/2 ceg. Przyjęto współczynnik R=0,2 45.00 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 15 d.3 | KNR BC-02 0109-06 | Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg. 45.00 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 16 d.3 | KNR BC-02 0109-07 | Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej - iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg. 45.00 | m m | 45.000 | |
| | | | | RAZEM | 45.000 |
| 4 | | Remont ścian od wewnątrz | | | |
| 17 d.4 | KNR-W 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 148.50 | m ² m ² | 148.500 | |
| | | | | RAZEM | 148.500 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|----------------|
| 18 d.4 | KNR AT-40 0106-01 | Zerwanie starej izolacji z papy 148.50 | m ² m ² | 148.500 | |
| | | | | RAZEM | 148.500 |
| 19 d.4 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- lość 20 km 148.50*0.02 | m ³ m ³ | 2.970 | |
| | | | | RAZEM | 2.970 |
| 20 d.4 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie papy samochodami samowyladowczymi na odleglość 20 km wraz z utyliczają na składowisku odpadów komunalnych 148.50*4.00*0.01 | m ³ m ³ | 5.940 | |
| | | | | RAZEM | 5.940 |
| 21 d.4 | KNR BC-02 0121-02 | Wykucie spoin na głębokość 2cm i oczyszczenie muru 148.50 | m ² m ² | 148.500 | |
| | | | | RAZEM | 148.500 |
| 22 d.4 | KNR AT-38 0102-01 | Oczyszczenie podłoża 148.50 | m ² m ² | 148.500 | |
| | | | | RAZEM | 148.500 |
| 23 d.4 | KNR BC-02 0128-01 | Neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez ręczne malo- wanie podłoża 148.50 | m ² m ² | 148.500 | |
| | | | | RAZEM | 148.500 |
| 24 d.4 | KNR BC-02 0127-02 | Odgrzybianie podłoży budowlanych przy renowacji starego budownictwa prepara- tem RENOGAL - ręcznie, malowanie dwukrotne 148.50 | m ² m ² | 148.500 | |
| | | | | RAZEM | 148.500 |
| 5 | | Obróbka blacharska cokołu | | | |
| 25 d.5 | KNR-W 2-02 0516-01 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy miedzianej 15.5 | m ² m ² | 15.500 | |
| | | | | RAZEM | 15.500 |