

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego:	Dz. Ewid. Nr: 4322/31 RABKA-ZDRÓJ
Nazwa i adres zamawiającego:	ŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWE IM. DR ADAMA SZEBESTY W RABCE - ZDROJU Sp. z o.o ul. Dietla 5 34 – 700 Rabka-Zdrój
Data opracowania przedmiaru robót:	2020-08-03

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Naprawa Asfaltu
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5' cm
2	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr.5' cm
	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
1.2	Naiwerzchnnia
3	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8' kg/m2
4	Ułożenie taśmy bitumicznej grubości 10mm i wysokości 50mm przy krawędzi asfaltu
5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr.5' cm, przy wydajności rozkładarki 200' t/dzień
1.3	Prace porządkowe
6	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
7	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0' km
8	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5' km

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	BUDOWA DWÓCH PUNKTÓW POBORU WODY DO CELÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH DLA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM REHABILITACYJNO - UZDROWISKOWEGO WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi Naprawa asfaltu			
1	Grupa	Naprawa Asfaltu			
1.1	Element	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe			
1	AT 3/101/1	Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5 cm	m	25,00	2
2	AT 3/102/3	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. 5 cm	m2	216,00	
	KNR 231/1406/3	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włązy kanałowe	szt	1	
1.2	Element	Nawierzchnia			
3	AT 3/202/1	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa tłuczniowa lub z gruntu stabilizowanego cementem, zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2	216,00	
4	KNR 233/701/7	Ułożenie taśmy bitumicznej grubości 10mm i wysokości 50mm przy krawędzi asfaltu			
	Wyliczenie ilości robót:				
		25,00	25,000000		
		RAZEM:	25,000000	m	25,000
5	AT 3/302/3	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwa ścieralna gr. 5 cm, przy wydajności rozkładarki 200 t/dzień	m2	216,00	
1.3	Element	Prace porządkowe			
6	KNR 221/101/1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000			
	Wyliczenie ilości robót:				
		216,0*0,001	0,216000		
		RAZEM:	0,216000	m3	0,22
7	KNR 221/101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,22	
8	KNR 221/101/5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m3	0,22	