

Przedmiar robót 2

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Wymian wykładzin podłogowej w pomieszczeniach			
1	Element	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 404/504/6	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pom. holl i schody	120	120,000000	
			37,50*0,15	5,625000	
		pom. korytarz	55	55,000000	
			35,80*0,15	5,370000	
		pom bawialnia	125	125,000000	
			53,30*0,15	7,995000	
		RAZEM:	318,990000	m2	318,99
2	KNR 404/504/7	Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pom. korytarz	55	55,000000	
		RAZEM:	55,000000	m2	55,00
3	DC 20/119/1	Analogia Skucie pozostałości warst kleju			
		Wyliczenie ilości robót:			
		pom. holl i schody	120	120,000000	
		pom. korytarz	55	55,000000	
		pom bawialnia	125	125,000000	
		RAZEM:	300,000000	m2	300,00
4	KNR 404/1101/3	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem dostawczym			
		Wyliczenie ilości robót:			
			318,99*0,02	6,379800	
		RAZEM:	6,379800	m3	6,38
5	KNR 404/1101/6	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km) samochodem dostawczym			
2	Element	Roboty przygotowawcze			
6	DC 20/101/1	Gruntowanie podłoża chłonnych, rozcieńczenie z wodą w stosunku 1:1	m2	300,00	
7	DC 20/105/3	Masy samorozplywne, grubość 5 mm	m2	300,00	
3	Element	Roboty posadzkarskie			
8	KNR 2/1206/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwą izolacyjną wraz z wywinieciem na ściany	m2	318,99	
9	KNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	318,99	