

PRZEDMIAR ROBÓT NR 10/BD/15A
UZUPEŁNIENIE DO PRZEDMIARU NR 10/BD/15

NAZWA INWESTYCJI : **BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY
SP W SOŚNICOWICACH**

KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA

PRZYŁĄCZE WODY

ADRES INWESTYCJI : **44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21**
INWESTOR : **GMINA SOŚNICOWICE**
ADRES INWESTORA : **44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 1**
BRANŻA : **INŻYNIERYJNA**

DATA OPRACOWANIA : **GRUDZIEŃ 2016**

KODY CPV:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ	1.1.1	1.1.1
1.1	ROBOTY MONTAŻOWE	1.1.1	1.1.1
2	PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	2.1.1	2.1.1
2.1	ROBOTY MONTAŻOWE	2.1.1	2.1.1

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ					
1.1 ROBOTY MONTAŻOWE					
1.1.1	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk, Fi 160 mm Trójnik kanalizacyjny kielichowy z PVC-U kl.S Fi 160/160 mm/87° - 1szt Kolano kanalizacyjne kielichowe z PVC-U kl. S Fi 160 mm/88° - 1szt Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowa kl, S lita SDR34 SN8 Fi 160*4,7 mm - 1m	szt		
	ST-kan.sanit. deszcz.przyl. wod	3	szt	3	
				RAZEM	3
2 PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ					
2.1 ROBOTY MONTAŻOWE					
2.1.1	KNR-W 2-18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm Rura PVC-U kanalizacji zewnętrznej kielichowa kl, S lita SDR34 SN8 Fi 110*3,2 mm - 7m Kolano kanalizacyjne kielichowe z PVC-U kl. S Fi 110 mm/88° - 7szt	szt		
	ST-kan.sanit. deszcz.przyl. wod	14	szt	14	
				RAZEM	14