



MATERIAŁ:
 DREWNO KLEJONE GL30
 PREFABRYKOWANE DŹWIGARY Z DREWNA LITEGO C24
 ŁĄCZONEGO NA PŁYTKI KOLCZĄST MITEK
 STAL KONSTRUKCYJNA S235JR
 KOTWY WKLEJANE I MECHANICZNE FISCHER

UWAGI:

1. Wymiary w centymetrach [cm]
2. Wymiary wszystkich prętów (strzemion i prętów prostych) podano po obrysie zewnętrznym w [cm].
3. Pomiędzy elementami z drewna a wieńcem żelbetonowym należy wprowadzić podkładkę z papy asfaltowej.
4. Spoinę montażową należy wykonać na pełną grubość srodniczka i palki. Spoinę należy zbadać defektoskopowo i wyniki wpisać do dziennika budowy.
- 5.

ZESTAWIENIE STALI KONSTRUKCYJNEJ

NR	ILOŚĆ	PRZEDMIOT	dlug. jed.	masa jed. kg/mb	masa 1szt.	masa całkowita [kg]	materiał
1	1	HEB280	13050	103,00	1344,15	1344,15	S235JR
4	8	bl. 4 x 90	244	2,83	0,69	5,52	S235JR
5	8	bl. 6 x 140	160	6,59	1,06	8,44	S235JR
6	8	bl. 6 x 152	160	7,16	1,15	9,16	S235JR
7	3	bl. 12 x 200	350	18,84	6,59	19,78	S235JR
8	16	ø10	810	0,62	0,50	8,00	S235JR
9	5	bl. 12 x 200	200	18,84	3,77	18,84	S235JR
10	2	bl. 12 x 180	250	16,96	4,24	8,48	S235JR
11	8	bl. 6 x 140	200	6,59	1,32	10,55	S235JR
Masa całkowita [kg]						1432,92	S235JR3
Dodatek na spoiny 1,5%[kg]						21,49	S235JR3
Ciężar całkowity konstrukcji[kg]						1454	S235JR3

Nazwa	Opis	Di. [cm]	Ilość [szt.]	Objętość [m3]	Drewno	Uwagi
B1	belka	8 x 16	389	25	1,24	C24 dodatek 50cm
B2	belka	8 x 16	413	21	1,11	C24 dodatek 50cm
B3	belka	8 x 16	352	1	0,05	C24 dodatek 50cm
B4	belka	8 x 16	370	3	0,14	C24 dodatek 50cm
W1	wymian	8 x 16	143	3	0,05	C24 dodatek 50cm
W2	wymian	8 x 16	151	1	0,02	C24 dodatek 50cm
W3	wymian	8 x 16	139	1	0,02	C25 dodatek 50cm
Suma całkowita iglastego				2,63	C24	

Tytuł rysunku: **STROP DREWNIANY W POZIOMIE +6,80m**

Tytuł projektu: **BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP W SOŚNICOWICACH**

Objekt: **SALA GIMNASTYCZNA PRZY SP W SOŚNICOWICACH 44-153 SOŚNICOWICE, UL. GLIWICKA 21**

Projektowała: mgr inż. Katarzyna WILCZEK SLA/1585/POK/14

Opracował: mgr inż. Witold DORNYK str. 378/92

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY**

Data: **LISTOPAD 2015**

Nr projektu: **290/13/2015**

Upewnienia nr: **11.2015**

Podpis: **11.2015**

Skala: **1:50; 1:25**

Nr rysunku: **14/K**

Inwestor: **GINIA SOŚNICOWICE 44-153 SOŚNICOWICE, UL. RYNEK 19**

BUD-SERWIS RDK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Łużycka 6, 44-100 Gliwice