

DETAL ATTYKI

pokrycie dachowe z membrany zgrzewanej z wywinieciem na wszystkie ściany kolankowe pod obróbkę blacharską
- folia z poliizobutyleny (PIB) z integrowaną włókniną poliestrową np. 'Rhepanol FK SK' lub równoznaczna

klin styropianowy

kalenica

Uwaga: wymiar zmienny, zgodnie z pochyleniem połaci dachowych

Uwaga: wymiar zmienny, zgodnie z pochyleniem połaci dachowych

obróbka blacharska z blachy stalowej powlekanej gr. 0,6mm w kolorze RAL 9006

plyta OSB gr. 2,5cm

Łącznik mechaniczny wymurowanie ścian attyki do wysokości +7,62m licząc od poziomu ±0,00 z bloczków Ytong

istniejące pokrycie dachowe z papy

masa klejąca

Łącznik mechaniczny

istniejąca płyta korytkowa

SZ4'	
1,5cm	tynek mineralny, gran 1,5mm, barwiony w masie/malowany, kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji
	- siatka zatapiaana w kleju
15,00cm	styropian EPS 040 FASADA
20,0cm	puszak MAX

SZ4''	
1,5cm	tynek mineralny, gran 1,5mm, barwiony w masie/malowany, kolorystyka wskazana na rysunkach elewacji
	- siatka zatapiaana w kleju
15,00cm	styropian EPS 036 FASADA
20,0cm	blocczki Ytong
	- 2xpapa na lepiku
15,0cm	wetna mineralna
2,5cm	membrana dachowa do mocowania mechanicznego np. Rhepanol fk SR (lub rownowazna)

P3'	
2,5cm	membrana dachowa do mocowania mechanicznego np. Rhepanol fk SR (lub rownowazna)
15,0cm	wetna mineralna (skalna)
	- 2xpapa na lepiku
2,5cm	gladz cementowa
22,0cm	plyta korytkowa
	- puszka powietrzna
30,0cm	prefabrykowany strop DZ3
1,5cm	tynek cementowo-wapienny
	- farba akrylowa

Uwaga:

- projekt architektoniczno-budowlany rozpatrywac tacznie z projektami branżowymi,
- dokumentację rysunkową rozpatrywać tacznie z opisem technicznym,
- wszystkie wymiary sprawdzic na budowie,
- przed przystapieniem do realizacji stolarki okiennej i drzwiowej pobrac rzeczywiste wymiary z budowy,
- wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materialy stosowac zgodnie z wtasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
- wskazane produkty nalezy rozumiec jako komplet niezbednych elementow i dodatkow koniecznych do wtasciwego montazu oraz ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentow.
- wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, zwiazane z zastosowaniem wskazanych produktow, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentow danych produktow i powinny byc poprzedzone zapoznaniem sie przez Wykonawce z wtasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentow.

jednostka projektowa

modero

architekci

ul. Karolinki 58 lok. 202, 44-100 Gliwice
tel. (32) 230 13 18, e-mail: biuro@modero.com.pl

inwestor:

Urząd Miejski i Gminy w Sońnicowicach
ul. Rynek 19, 44-153 Sońnicowice

temat opracowania:

Projekt termomodernizacji i modernizacji ogrzewania w budynku OSP w Sierakowicach, przy ul. Wiejskiej 67 na działce nr 365/128

temat rysunku:

Detal attyki

projektant:	nr uprawnień:	podpis:
mgr inż. arch. Małgorzata Jurkiewicz	upr. 481/89	
zespół autorski:		
mgr inż. arch. Piotr Soworka		
mgr inż. arch. Adam Kotodziej		
asyst. arch. Dariya Tseluykina		
faza projektu:	data:	skala:
projekt termomodernizacji	2015-03-25	1:10, 1:50
branża	nr licencji CAD:	nr rysunku:
architektura	414ED63F	D-3

Opracowanie chronione prawnie Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 04.02.1994r. (Dz.U. Nr 24/94 z 23.02.1994r.)