

**egzemplarz**

I	II	III	IV
---	----	-----	----

Gliwice, 19.03.2015r.

temat:	<b>„Projekt termomodernizacja i modernizacja ogrzewania w budynku OSP w Sierakowicach, przy ul. Wiejskiej 67, na działce nr 365/128”</b>
lokalizacja:	<b>44-156 Sierakowice, ul. Wiejska 67</b> Działka ew. nr 365/128, jedn. ew. Sośnicowice 240506_5, obr. ew. Sierakowice 0005
inwestor:	<b>Urząd Miejski i Gminy w Sośnicowicach</b> 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19,
branża:	<b>SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W CZĘŚCI BUDOWLANEJ, SANITARNEJ, ELEKTRYCZNEJ, ŚLUSARSKIEJ</b>
stadium:	<b>projekt budowlany</b>

opracował: mgr inż. bud. Tomasz Gasiak	
---	--

Oświadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późn. zm. Projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz. U. nr 24 z 1994 r.)

## SPIS ZAWARTOŚCI

Wymagania ogólne	1-17
Roboty w zakresie burzenia, usuwania gruzu	18-21
Betonowanie	22-42
Roboty hydroizolacyjne	43-59
Roboty murarskie	60-97
Wykonywanie pokryć dachowych, obróbki blacharskie, rynny rury spustowe	98-110
Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne	111-123
Tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo-kartonowych	124-136
Pokrycia podłóg i ścian, układanie płytek na podłogach i ścianach	137-154
Okładziny ceramiczne i hydroizolacje w pomieszczeniach mokrych	155-182
Montaż drzwi i okien	183-206
Roboty malarskie	207-222
Bezspoinowe systemy ocieplenia ścian budynków	223-245
Roboty izolacyjne, termoizolacja stropodachów i stropów wełną mineralną	245-254
Tynkowanie, wykonanie tynków szlachetnych wewnętrznych i zewnętrznych	254-273
Instalacje centralnego ogrzewania wodnego, instalowanie źródła ciepła	274-288
Instalacje wodociągowe z tworzyw sztucznych	289-304
Instalacje kanalizacyjne z rur z tworzyw sztucznych	305-316
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych	317-338
Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - odgrom	339-355
Montaż rozdzielnic elektrycznych	356-371
Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów liniowych pod rurociągi w gruntach kat I-IV	372-396
Roboty montażowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie Kanalizacji grawitacyjnej, wykonanie drenaży	397-411
Roboty ziemne i nawierzchniowe	412-415
Roboty ślusarskie	416-417

---