CHODNIK DLA PIESZYCH PRZEKÓJ A-A



kostka brukowa betonowa 6cm
podsypka piskowo-cementowa 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego 15cm
grunt ustabilizowany

obrzerze betownowe 8 cm x 20 cm x 100 cm
podsypka cementowo-piaskowa 5cm

SIŁOWNIA PLENEROWA PRZEKRÓJ 1-1



kostka bruowa betonowa 6cm
podsypka piskowo-cementowa 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego 15cm
grunt ustabilizowany

obrzerze betonowe 8x20x100
podsypka piskowo-cementowa 5cm

skala : 1:50	inwestor : Gmina Śośnicowice, Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice	lokalizacja : działki nr 1991/119; 108; 2625/109 ; obręb ewidencyjny: 0007, Sośnicowice ; jednostka ewidencyjna : 240506_4 ,Sośnicowice - miasto 44-153 Sośnicowice	jednostka projektowa : STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078	projektant: dr inż. arch. Tomasz Bradecki upr. nr 28/08/SLOKK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr rysunku : E.1.3	inwestycja : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH na działkach nr 1991/119; 108; 2625/109 – ETAP I		branża : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	data : 2016-09-06
	rysunek : PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE			