


ŚCIANKA DO TENISA DWUSTRONNA
PRZEKRÓJ SK1-SK1 1:50

wartstwa sztucznej naweirzchni Conipur sp 1,4 mm
elastyczna podbudowa Conipur 3,5 cm
warstwa wyrównawcza z kamienia (frakcja 0-4 mm) -gr. 5 cm
kruszytvo lamane stabilizowane
mechanicznie (frakcja (4-30 mm) - gr. 20cm
piasek zagęszczony do Id>0,5 - gr. 10cm
grunt rodzimy



skala : 1:50, 1:200		inwestor : Gmina Sośńcowice, Urząd Miejski w Sośńcowicach, ul. Rynek 19 44-153 Sośńcowice		lokalizacja : działki nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2623/114; 2617/120; obręb ewidencyjny: 0007 Sośńcowice ; jednostka ewidencyjna : 240506_4 Sośńcowice - miasto 44-153 Sośńcowice		jednostka projektowa : STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI studio@studio-bb.pl www.studio-bb.pl dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 780090078		projektant: dr inż. arch. Tomasz Bradecki upr. nr 2808/SI OKK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		data : 2018-04-04	
nr rysunku : E.4.7		inwestycja : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIEDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNOCOWICACH na działkach nr: 2625/109;1534/114; 2619/114; 2623/114; 2617/120 - ETAP IV				branża : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY					
		KORT TENISOWY RZUT				rysunek :					