



## KORT TENISOWY PRZEKRÓJ K1-K1

- warstwa mączki ceglanej gr. 5 cm (warstwa do usunięcia)
- warstwa kruszywa frakcji 0-32 gr. 5-15
- wymieszane z mączką gr. 10-15 cm (warstwa do usunięcia)
- kruszywo łamane wymieszane z cegłą i żużlem (frakcja 4-63 mm) gr. 20cm (warstwa do usunięcia)
- piasek niejednorodny z gliną gr. 10cm (warstwa do usunięcia)
- grunt rodzimy



Uwaga!! Warstwy podbudowy kortu posiadają niejednorodną łączną grubość wahającą się w zakresie 40-50cm.

skala : 1:50	inwestor : Gmina Sośnicowice, Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice	lokalizacja : działki nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 ; obręb ewidencyjny: 0007, Sośnicowice ; jednostka ewidencyjna : 240506_4 ,Sośnicowice - miasto 44-153 Sośnicowice	jednostka projektowa : STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078	 architektura & design www.studio-bb.pl	projektant: dr inż. arch. Tomasz Bradecki upr. nr 28/08/SLOKK uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
nr rysunku : E.4.9	inwestycja : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH na działkach: 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 - ETAP IV		branża : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY		
	rysunek : ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA KORTU		data : 2018-04-24		