


LEGENDA:


- ⊗ - latarnia parkowa LED;
- ☐ - naświetlacz LED;
- ▮ - istniejąca szafa oświetlenia SO;
- - - projektowany kabel YAKYżo 5x10mm² zasilający latarnie oraz naświetlacze.


OZNACZENIE LATARNI:



UWAGI:

- Kable pod drogami i chodnikami oraz przy skrzyżowaniach z inną infrastrukturą podziemną, należy układać w rurach osłonowych DVK75 (AROT).
- Wraz z kablami zasilającymi latarnie parkowe/naświetlacze, należy układać bednarkę FeZn 25x4mm celem uziemienia metalowych konstrukcji latarni i słupów naświetlaczy oraz szyny PE istniejącej szafy oświetlenia kortów SO.
- Załączanie/wyłączanie naświetlaczy dla kortu tenisowego będzie się odbywało za pomocą łącznika zamontowanego obok wejścia na kort. Załączanie/wyłączanie latarni wokół wiat będzie się odbywało za pomocą wyłącznika zmierzchowego zamontowanego w szafie oświetlenia SO.



skala: 1:500	inwestor : Gmina Sośnicowice, Urząd Miejski w Sośnicowicach, ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice	lokalizacja: działki nr 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120; obręb ewidencyjny: 0007, Sośnicowice; jednostka ewidencyjna: 240506_4, Sośnicowice - miasto 44-153 Sośnicowice	jednostka projektowa: STUDIO BB ARCHITEKCI TOMASZ BRADECKI studio@studio-bb.pl, www.studio-bb.pl dr inż. arch. Tomasz Bradecki, kontakt: 793090078	 projektant: mgr inż. Dariusz Karolczyk upr. nr SLK/3492/PWOE/11	
format rysunku: A3	inwestycja : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU POMIĘDZY OSIR A GIMNAZJUM W SOŚNICOWICACH na działkach nr: 2625/109;1534/114; 2619/114; 2621/114; 2623/114; 2617/120 - ETAP IV		branża: ELEKTRYCZNA		data : 12-2016
nr rysunku: EL-01	rysunek : PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU				