	D.01 .00 .00	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1.	**D.01 .01 .01**	**Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów zasilanie 2 ładowarek elektrycznych oraz tzw. FoodTruck**			**km**	**0,16**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych	81,43	m		
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck	80,94	m		
		RAZEM	162,37	m		
		Prace obejmują:				
	1.	Roboty pomiarowe w terenie równinnym				
	2.	Geodezyjne wytyczenie punktów głównych i wysokościowych				
	3.	Obsługę geodezyjną zadania w trakcie realizacji robót wraz z geodezją powykonawczą				
	D.02 .00 .00	**ROBOTY ZIEMNE**				
2.	**D.02 .01 .01**	**Wykonanie wykopów pod ułożenie kabli zasilających w gruntach I-IV kat.**			**m^3**	**40,59**
		Wykonanie wykopów pod ułożenie kabli zasilających				
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych	20,36	m^3		
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck	20,24	m^3		
		RAZEM	40,59	m^3		
		Prace obejmują:				
	1.	Wykonanie wykopów mechaniczne koparką podsiębierną 0,25m^3 w gruncie I-V kat. z załadunkiem i odwozem,	32,47	m^3		
	2.	Wykonanie wykopów ręcznie w gruncie I-V kat. z załadunkiem i odwozem,	8,12	m^3		
		RAZEM	40,59	m^3		
3.	**D.02 .03 .01**	**Wykonanie nasypów - Nasypanie warstwy piasku**			**m^3**	**25,98**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych	13,03	m^3		
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck	12,95	m^3		
		RAZEM	25,98	m^3		
		Prace obejmują:				
	1.	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	25,98	m^3		
	D.04 .00 .00	**INSTALACJA ZASILANIA**				
4.	**D.04 .01 .01**	**Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych Kabel YAKXS 5x120mm**			**m**	**162,37**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych	81,43	m		
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck	80,94	m		
		RAZEM	162,37	m		
5.	**D.04 .03 .01**	**Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 (FeZn 30x4 mm)**			**m**	**162,37**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych	81,43	m		
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck	80,94	m		
		RAZEM	162,37	m		

	D.05 .00 .00	**POMIARY I PRÓBY POWYKONAWCZE**				
6.		**Badanie linii kablowej**				
					odc.	**2,00**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych		1,00	odc.	
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck		1,00	odc.	
			RAZEM	2,00	odc.	
7.	**D.05 .03 .13**	**Badania i pomiary instalacji uziemiającej**				
					szt.	**2**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych		1,00	szt.	
	2.	zasilanie tzw. FoodTruck		1,00	szt.	
			RAZEM	2,00	szt.	
	D.06 .00 .00	**POZOSTAŁA INFRASTRUKTURA**				
8.	**D.06 .01 .01**	**Zakup, dostawa i montaż - Stacja ładowania samochodów elektrycznych**				
					szt.	**2**
	1.	zasilanie 2 ładowarek elektrycznych		2,00	szt.	