



PRZEKRÓJ A-A



S1 ściana zewnętrzna nadziemna

tylnk silikonowy młotowcny / farba na sctice zatopionej w kleju	1 cm
styropian EPS 70-040	15 cm
mur z cegły pełnej	50 cm
tylnk cem.-wqp.	1 cm

S2 ściana zewnętrzna piwniczna - kołownia

okładzina z klinkieru	2 cm
wetna skłdina	10 cm
mur z cegły pełnej	71 cm
tylnk cem.-wqp.	1 cm

S3 ściana zewnętrzna piwniczna

okładzina z klinkieru	2 cm
styropian AQUA	10 cm
mur z cegły pełnej	71 cm
tylnk cem.-wqp.	1 cm

P1 strop piwnicy

plytki ceramiczne na kleju	2 cm
nadobeton	10 cm
strop łukowy z cegły pełnej	12 cm
tylnk cem.-wqp.	1 cm
wetna mineralna	10 cm
sufit z plyt gk	1,25 cm
wosstwa wykończeniowa	-

D1 dach drewniany, dwuspadowy

papa termozgrzewalna + podkladowa	-
deskowanie pełne	2,5 cm
krokwie/konstrukcja	16 cm
wetna mineralna (między krokiewiami i pod)	15+10 cm

D2 dach jednospadowy

papa termozgrzewalna + podkladowa	-
styropapa	21 cm
szkicła cementowa	6 cm
wypełnienie z żużla	~1 do 25 cm
plyta stropowa żelbet.	18 cm
tylnk cem.-wqp.	1 cm

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15  
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388



INWESTOR: GMINA SOŚNICOWICE  
LOKALIZACJA INWESTYCJI: 44-153 Sośnicowice, ul. Głiwicka 21, dz. nr 313/191 i 255/191

TEMA: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCEPIENIA BUDYNKU SZKOŁY  
PODSTAWOWEJ WRAZ Z INSTALACJĄ GAZU I WYMIANĄ KOTŁA C.O.  
ORAZ INSTALACJĄ FOTOWOLTAYICZNĄ W SOŚNICOWICACH  
PRZY UL. GŁIWICKIEJ 21 - TERMOMODERNIZACJA

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. KATARZYNA GRZYCHOWSKA 4/08/SŁOKK  
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Krzyszto MAJCHER 309/88  
NAZWA RYSUNKU: PRZEKRÓJ A-A

DATA: 07.2019  
SKALA: 1:100  
NR RYS.: PROJ-6

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami 1103owy z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.