PRZEKRÓJ A-A

ORIENTACJA BUDYNKU





S1 ściana zewnętrzna docieplona

tynk mineralny malowany farbą silikatową/silikonową na siatce zatopionej w kleju	1 cm
styropian EPS 70-040	14 cm
mur z cegły pełnej/pustaków żużlobet.	38 cm
tynk cem.-wap.	1 cm

S2 ściana zewnętrzna

tynk cem.-wap. (malowany)	2 cm
mur z cegły pełnej/pustaków żużlobet.	38 cm
tynk cem.-wap.	1 cm

S3 ściana zewnętrzna - cokół

tynk cem.-wap. (malowany)	2 cm
mur z cegły pełnej	51 cm
tynk cem.-wap.	1 cm

D1 dach (część bez poddasza)

papa termozgrzewalna + podkładowa	-
szlichta cementowa	6 cm
wypełnienie z żużla	~10 do 45 cm
płyta stropowa żelbet.	18 cm
tynk cem.-wap.	1 cm

D2 dach (część z poddaszem nieużytkowym)

papa termozgrzewalna + podkładowa	-
deskowanie pełne	2,5 cm
krokwie/konstrukcja	18 cm
przestrzeń nieużytk./pustka powietrzna	~30-120 cm
płyta stropowa żelbet.	18 cm
tynk cem.-wap.	1 cm

Rysunek podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystanie rysunku bez podania autora jest zabronione.

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388

INWESTOR:	**GMINA SOŚNICOWICE** ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice			
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	Szkoła Podstawowa Bargłówka, ul. Raciborska 67 44-153 Bargłówka, dz. nr 745/283 i 746/283			
TEMAT:	PROJEKT WYKONAWCZY DOCIEPLENIA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ KOTŁA C.O. W BARGŁÓWCE PRZY UL. RACIBORSKIEJ 67 - TERMOMODERNIZACJA			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna GRYCHOWSKA	4/08/SLOOK		DATA: 03.2020
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof MAJCHER	309/88		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	**PRZEKRÓJ A-A**			NR RYS.: **INW-5**