

(pieczęć Rej. Zakł. Usług Kominiarskich)

Gliwice, dnia 17-03-2021 r.

Opinia № 0110

z wyników przeprowadzonych oględzin - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń kominowych

w Sośnicowice ul. Gliwicka Nr 28

Ob. Miejsko - Gminny Ośrodek Zdrowia

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia pracownika Sp-ni mistrza kominiarskiego

Ob. Cwienk Krystian w celu

1. Wskazania miejsca na podłączenie³
2. Ustalenie prawidłowości podłączenia³
3. Ustalenia przyczyn wadliwego działania³

W związku z czym stwierdza się co następuje:

Wskazano przewody kominowe do podłączenia kotła CO-gazowego i wentylacji w pomieszczeniu kotłowni.

Należy wykonać:

1. Kocioł COG podłączyć do przewodu kominowego po obecnym kotle CO – olejowym (dwupłaszczowy komin ze stali kwasoodpornej o przekroju wewnętrznym Ø 180 mm
2. Kotłownia wentylowana jest prawidłowo odrębnym przewodem kominowym wentylacyjnym
3. Kotłownia posiada prawidłową instalację nawiewną

(wymienić sposób usunięcia przyczyny wadliwego działania)

W oparciu o n/w przepisy przewody od urządzeń dymowych podlegają obowiązkowemu czyszczeniu min. 4 razy w roku, przewody spalinowe min. 2 raz w roku, a przewody wentylacyjne min. 1 raz w roku.

Inne uwagi:

Opinię sporządzono w oparciu o: Ustawę z dn. 07.VII.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 243 poz.1623 z 2010 r.).Ustawę o ochronie p/poż. (Dz.U. Nr.109 poz. 719 z dnia 07. VI. 2010 r.) oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze i obowiązujące normy.

Opinia odzwierciedla faktyczny stan techniczny przewodów kominowych i podłączeń urządzeń kominowych w dniu kontroli. Sporządzona została w 3 egz. po 1 egz. dla stron

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia r. podpis

Opiniodawca
(uprawniony rej. mistrz kominiarski)

KIEROWNIK ZAKŁADU
MISTRZ KOMINIARSKI UPR. 51/98
KLIMA.WENT.MECH UPR 330/058/04

(podpis i pieczęć)


Krystian Cwienk

Uwaga:

1. Po wykonaniu proponowanych rozwiązań, należy zgłosić do odbioru prawidłowości wykonania i funkcjonowania urządzeń kominowych
2. Szkic orientacyjny na odwrocie
3. Właściwe podkreślić

Szkic orientacyjny

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZ
41-200 Sosnowiec, ul. Głowackiego 6
ZAKŁAD REJONOWY nr 26
Gliwice, ul. Wieczorka 18-20
tel./fax 32 231 14 91



KIEROWNIK ZAKŁADU
Mistrz Kominarski

Krzysztof Cwik