

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA DROGI PRZY UL.SMOLNICKIEJ W SOŚNICOWICACH WRAZ Z KANALIZACJĄ DESZCZOWĄ  
I SANITARNĄ  
ADRES INWESTYCJI : SOŚNICOWICE  
INWESTOR : URZĄD MIEJSKI W SOŚNICOWICACH  
ADRES INWESTORA : 44-153 SOŚNICOWICE UL. RYNEK 19  
BRANŻA : OZNAKOWANIE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.Tomasz Kowalski  
DATA OPRACOWANIA : 10.05.2022

---

Poziom cen : 1 kw. 22 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS z narzutami (Promocja)]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

### Słownie:

#### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

(Kosztorys opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r w sprawie określenia metod i pod staw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz.U. Nr 130 z dnia 8 czerwca 2004, poz.1389)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.05.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU	1	11
2	DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU	12	23

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU</b>			
1	KNR 2-31 d.1 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - bez materiału	szt.		
	A-14	4	szt.	4.000	
	A-12b	2	szt.	2.000	
	A-12c	2	szt.	2.000	
	A-30	4	szt.	4.000	
	B-1	1	szt.	1.000	
	B-33	2	szt.	2.000	
	B-25	2	szt.	2.000	
	B-41	4	szt.	4.000	
	B-42	2	szt.	2.000	
	C-5	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 - bez materiału	szt.		
	Tab. PIESI	4	szt.	4.000	
	Tab. PRZEJŚCIE DRUGĄ STRONĄ ULICY	4	szt.	4.000	
	Tab. NIE DOPUSZCZAJĄCY POJAZDÓW BU- DOWY, PO- JAZDÓW SŁUŻB MIEJ- SKICH, PKW, mieszkańców posesji nr 3j, 3p przy ul. Smolnickiej	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
4	KNR 2-31 d.1 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych poz.2 + poz.3	szt.		
			szt.	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	KNR 2-31 d.1 0704-01	Zapora drogowa U-20a - bez materiału	m		
	analogia U-20a	5 * 2.25	m	11.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
6	KNR 2-31 d.1 0704-01	Zapora drogowa U-3d - bez materiału	m		
	analogia U-3d	2 * 1.80	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
7	KNR 2-31 d.1 0704-01	Zapora drogowa U-20b - bez materiału	m		
	analogia U-20b	3 * 2.75	m	8.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.250</b>
8	KNR 2-31 d.1 0704-01	Zapora drogowa U-20c - bez materiału	m		
	analogia U-20c	4 * 0.75	m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 2-31 d.1 0818-08	Rozebranie słupków do znaków poz.1	szt.		
			szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
10	kalk. własna d.1 U-35a	Ustawienie i zdemontowanie lamp ostrzegawczych.	szt.		
		20	szt.	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
11	kalk. własna d.1	Dzierżawa znaków drogowych, zapór drogowych i lamp ostrzegawczych na okres trwania robót.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU</b>			
12	KNR 2-31 d.2 0818-08	Rozebranie słupków do znaków	szt.		
		1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 2-31 d.2 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	kalk. własna	Usunięcie istniejącego oznakowania poziomego P-4 na długości 17 mb, 0.24 * 17.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.080</b>
15	KNR 2-31 d.2 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm 21	szt. szt.	21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
16	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - A-7 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - D-1 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
18	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - D46 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - D-6 9	szt. szt.	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
20	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - T-6a1 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - T-6a2 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22	KNR 2-31 d.2 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych - D-47 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR AT-04 d.2 0203-01	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie P-10 0.50 * 4.00 * (6 * 3 + 5 * 2) P-13 0.5 * 0.5 * 0.70 * 19 P-1E 0.24 * 1.00 * 8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	56.000 3.325 1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.245</b>