

**Wszyscy oferenci**

Zamawiający informuje iż, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zadanie pn.”

**„Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sośnicowicach wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz siecią wodociągową”,**

udziela odpowiedzi na zapytania, które wpłynęły w ramach przedmiotowego postępowania:

1. Prosimy o wskazanie średnic studni na kanale deszczowym, zachodzi rozbieżność w dokumentach (projekt DN1000 oraz 1200mm, przedmiar 1000mm).  
**Odpowiedź:**  
**Przedmiar został poprawiony, wymiary studni wynoszą DN1200.**
2. W przedmiarze nie wskazano pozycji związanej z budową wylotu do rowu/rzeki. Prosimy o uzupełnienie wraz ze wskazaniem robót powiązanych/towarzyszących z budową wylotu na skarpie rowu.  
**Odpowiedź:**  
**Przedmiar został uzupełniony o pozycję związaną z budową wylotu do rowu.**
3. W przedmiarze brak pozycji związanej z budową kaskad na studniach kanalizacyjnych, prosimy o uzupełnienie.  
**Odpowiedź:**  
**Dodano pozycję do przedmiaru.**
4. Prosimy o rysunek szczegółowy studni kanalizacji deszczowej, prosimy o szczegółowy rysunek studni spadowej.  
**Odpowiedź:**  
**Szczegółowe rysunki przedstawiające studnie kanalizacji zostały zamieszczone w projekcie budowlanym.**
5. Dokumentacja zawiera projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla kanalizacji sanitarnej, brakuje uwzględnienia kanalizacji deszczowej. Czy posiadają Państwo takowy projekt? Kanalizacja deszczowa przechodzi przez drogę, brakuje projektu na wskazane przejście.  
**Odpowiedź:**  
**Projekt tymczasowej organizacji ruchu nie obejmuje kanalizacji deszczowej, ponieważ jej wykonanie ma być zrobione przewierciem.**
6. W przedmiarze obejmującym budowę sieci wodociągowej brakuje pozycji związanej z montażem: zasuw DN150mm – 9 szt, tuleja kołnierzowa DN150mm - 11 szt, prosimy o uzupełnienie.  
**Odpowiedź:**  
**Przedmiar uzupełniono.**
7. W przedmiarze obejmującym budowę sieci teletechnicznej brakuje piasku. Proszę o informację z jakiego materiału należy wykonać podsypkę, obsypkę, zasypkę kanałów i studni.  
**Odpowiedź:**  
**Podsypkę, obsypkę, zasypkę kanałów i studni należy wykonać z piasku. Informacje na temat zawarte są w ST oraz opisie technicznym.**

**BURMISTRZ**

Leszek Kołodziej