BURMISTRZ
SOŚNICOWIC

RGG.6220.5.2026 Sośnicowice, dnia 9 listopada 2026r.

DECYZJA Nr 2/2026
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie:

- art. 104, art. 107 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691) - dalej jako Kpa,
- art. 71 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust. 2, art. 82 ust. 3, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 670) - dalej jako ustawa OOŚ,
- § 3 ust. 1 pkt. 69 lit. a i d rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624", kierując się kryteriami, o których mowa w art. 63 ust. 1-ustawy OOŚ oraz biorąc pod uwagę opinie:

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach - opinia sanitarna znak NS-NZ.9022.3.55.2026 z dnia 08.09..2026r.oraz pismem z dnia 16.09.2026r.
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - postanowienie znak WOOŚ.4220.411.2026.MP.2 z dnia 24.09.2026r. sprostowane postanowieniem znak WOOŚ.4220.411.2026.MP.3 z dnia 20.10.2026r.
- Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Gliwicach - opinia znak CG.ZZŚ.4130.142.2026.TM z dnia 15.09.2026r.

orzekam

I. Stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624".

II. Określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:

1. Na etapie budowy, w sytuacjach awaryjnych (np. wyciek paliwa, oleju) należy podjąć niezwłoczne działania mające na celu zapobieganie przenikaniu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i podziemnych (np. poprzez unieszkodliwienie wycieku za pomocą odpowiednich sorbentów).
2. Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia zbierać i magazynować selektywnie w miejscach do tego wyznaczonych a następnie przekazywać wyspecjalizowanym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia.
3. Niedopuszczalne jest pozostawianie na terenie prowadzonych prac ziemnych (np. w wykopach) jakichkolwiek odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych;
4. Ewentualne tankowanie pojazdów i maszyn budowlanych oraz magazynowanie wykorzystywanych substancji niebezpiecznych (np. paliw, materiałów budowlanych zawierających substancje niebezpieczne) wykonywać na szczelnej nawierzchni.
5. Na bieżąco monitorować stan techniczny pojazdów i maszyn budowanych pod kątem szczelności układów hydraulicznych i paliwowych.
6. Naprawy sprzętu prowadzić poza terenem inwestycji, w punktach serwisowych.
7. Umocnienia Potoku Bojszowskiego powinny być wykonane przy minimalnej ingerencji w koryto, a prace w sposób niepowodujący zmian stosunków wodnych.
8. Sprzęt mechaniczny może poruszać się wyłącznie po drogach leśnych o nawierzchni tłuczniowej przebiegających po działce o numerze ewidencyjnym 130/2 i 129/5 oraz 123/3, zlokalizowanych na południowy wschód od terenu inwestycji oraz w miejscach wykonywania prac ziemnych w danym momencie.

9. Zaplecze budowy oraz miejsca składowania humusu oraz mas ziemnych wydobytych z czaszy zbiornika, należy zlokalizować na terenie adresu leśnego 02-25-1-13-624-i-00 (działka ewid. nr 124), po południowo wschodniej stronie zbiornika wodnego, na terenie pozbawionym drzew, w odległości:
   a. 5 m od górnej krawędzi skarpy czaszy zbiornika oraz od rowu doprowadzalnika,
   b. 2 m od drzew i krzewów nieprzeznaczonych do usunięcia.

   Nadzór przyrodniczy każdorazowo ma ocenić i zadecydować o wyłączeni dodatkowych terenów, które w jego ocenie zostaną uznane za cenne przyrodniczo, z lokalizacji zapleczy budowy oraz miejsc gromadzenia mas ziemnych i humusu.
10. Humus należy składować w pryzmach, tak aby uniknąć jego zmieszania z warstwą macierzystą ziemi (martwicą). Powierzchnie ww. pryzm z humusem, a także mas ziemnych wydobytych z czaszy zbiornika wykonać jako lekko wklęsłe, co zapewni lepsze przyjmowanie wód opadowych, a skarpy kształtować w taki sposób, aby uniemożliwić ich zasiedlenie przez ptaki, tzn. nie należy tworzyć stromych, pionowych ścian, lecz utrzymać nachylenie nie bardziej strome niż 70° lub należy przykrywać je np. geowłókniną przymocowaną do podłoża. Zdejmowanie humusu i nadkład należy prowadzić pasami, w sposób umożliwiający systematyczne przenoszenie się żyjących tam zwierząt na tereny sąsiednie.
11. Masy ziemne wydobyte z czaszy zbiornika docelowo rozplantować w sąsiedztwie zbiornika, na działce ewid. nr 124, tj. na terenie adresu leśnego: 02-25-1-13-624-b-00, 02-25-1-13-624-a-00 oraz 02-25-1-13-624 -h-00, w miejscach niezadrzewionych i oddalonych od zbiornika o ok. 200 m oraz w odległości nie mniejszej niż 5 m od koryt cieków, z zachowaniem poniższych warunków:

1) transport mas ziemnych do miejsc ich rozplantowania wykonać bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego (np. z wykorzystaniem taczek i łopat);
2) warstwy rozplantowanych mas ziemnych nie powinny przekroczyć miąższości 20 cm.

12. Prace przygotowawcze przed rozpoczęciem inwestycji oraz roboty ziemne w fazie jej realizacji należy prowadzić po uprzednim sprawdzeniu przez nadzór botaniczny i zoologiczny czy na powierzchni terenu objętego oddziaływaniem znajdują się chronione siedliska i stanowiska chronionych gatunków roślin i zwierząt. Kontrolę należy przeprowadzić nie wcześniej niż na 3 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku ich stwierdzenia ww. nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności uzyskania odpowiedniego zezwolenia na czynności podlegające zakazom tj. na zniszczenie lub przesadzenie.
13. Wszelkie prace związane z wycinką drzew i krzewów należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego. Dopuszcza się wycinkę w okresie lęgowym, jednak pod warunkiem, że bezpośrednio przed przystąpieniem do tych prac, nie wcześniej niż 3 dni przed wycinką, nadzór przyrodniczy (botaniczny i zoologiczny) skontroluje czy w obrębie zieleni przeznaczonej do usunięcia nie znajdują się gniazda ptaków, schronienia nietoperzy oraz siedliska chronionych bezkręgowców. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów.
14. Przeznaczone do usunięcia drzewa stare, o pierśnicy powyżej 50 cm, z wypróchnieniami należy skontrolować pod kątem wykorzystywania ich jako schronienia letnie oraz zimowe nietoperzy oraz siedliska chronionych bezkręgowców. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez nadzór zoologiczny nie wcześniej niż 3 dni przed rozpoczęciem prac. W przypadku ich stwierdzenia nadzór przyrodniczy zadecyduje o dalszym sposobie postępowania, m.in. o konieczności wstrzymania prac i uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia na realizację czynności zakazanych w stosunku do chronionych gatunków zwierząt. Dopiero po uzyskaniu tej zgody będzie można przystąpić do wycinki drzew i krzewów.
15. Drzewa i krzewy znajdujące się w obrębie inwestycji, nieprzeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi, pod nadzorem botanika, w następujący sposób:

1) pnie drzew, gdzie w rejonie rzutów ich koron konieczne będzie wykonywanie prac ziemnych, budowlanych oraz przewiduje się ruch pojazdów, odpowiednio zabezpieczyć np. poprzez szczelne

oszalowanie deskami, wypełniając przestrzeń pomiędzy pniem a deską materiałem amortyzującym (np. matami słomianymi, jutą), deski mocować bez użycia gwoździ, wysokość szalowania ok. 3 m, do wysokości dolnych gałęzi korony; dolną krawędź opierać na podłożu, nie zaś na nabiegach korzeniowych,

2) korzenie odsłonięte w czasie wykopów należy, w miarę możliwości ręcznie wpuścić głębiej i zabezpieczyć przed wysychaniem i przymrozkami, np. poprzez zastosowanie osłon jutowych, a wykopy w pobliżu drzew niezwłocznie zasypać po zakończeniu prac. W przypadku przerw w pracy wykopy należy tymczasowo zasypać lub przykryć korzenie matami słomianymi, aby przeciwdziałać ich wysychaniu. W warunkach grożących przesuszeniem korzeni drzewa należy podlewać i utrzymywać korzenie w odpowiedniej wilgotności. Niedopuszczalne jest obcinanie korzeni szkieletowych drzew,
3) w obrębie rzutu koron drzew nie składować materiałów chemicznych, budowlanych i ziemi z wykopów, nie stosować otwartego ognia, lokalizować placów manewrowych i miejsc postoju sprzętu ciężkiego,
4) montowanie i demontaż zabezpieczeń, prace w obrębie bryły korzeniowej i zabezpieczenie korzeni oraz otwartych wykopów w obrębie bryły korzeniowej należy prowadzić pod nadzorem i zgodnie z wskazaniami nadzoru przyrodniczego botanicznego,
5) po zakończeniu prac zabezpieczenia zieleni należy zdemontować.

16. W celu ochrony przed nieumyślnym zabijaniem zwierząt w trakcie realizacji przedsięwzięcia:

1) przed przystąpieniem do wykonywania prac terenowych wszystkich pracowników należy przeszkolić i poinformować o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy zwierząt oraz z zakresu ogólnych zasad ochrony przyrody obowiązujących także podczas realizacji inwestycji budowlanych,
2) prace muszą być prowadzone w sposób umożliwiający spontaniczne przemieszczanie się zwierząt ze stref zagrożenia. Usuwanie roślinności zielnej oraz zdjęcie wierzchniej warstwy podłoża należy wykonać jednokierunkowo. W miejscach wskazanych przez nadzór zoologiczny, należy umożliwić zwierzętom samodzielne opuszczenie potencjalnych pułapek, poprzez skarpowanie wykopów lub zastosowanie punktowych pochylni (z desek) w wykopach o wąskim rozstawie,
3) teren budowy należy regularnie kontrolować (z udziałem pełniącego nadzór zoologa), z uwzględnieniem rowów, wykopów, kolein oraz innych miejsc, mogących stanowić pułapki dla płazów — w okresie wiosennych i jesiennych migracji, tj. 15 lutego do 15 maja oraz 15 września do 31 października dwa razy dziennie (rano i wieczorem), a w pozostałym okresie raz na dwa dni,
4) zwierzęta, które nie zdążą opuścić samodzielnie terenu lub przedostaną się na plac budowy pomimo zastosowanych rozwiązań minimalizujących, należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, pod nadzorem zoologa z nadzoru przyrodniczego. Przy wyborze miejsca, do którego zwierzęta zostaną przeniesione należy wziąć pod uwagę możliwość ich przetrwania we właściwym stanie ochrony na nowym stanowisku, również z uwzględnieniem czynników antropogenicznych,
5) teren inwestycji należy skutecznie zabezpieczyć wygrodzeniem tymczasowym, zapobiegającym przedostawaniu się zwierząt, w tym płazów i gadów na teren budowy. Wygrodzenie należy wykonać pod nadzorem zoologa, który wskaże dokładną jego lokalizację w terenie. Tymczasowe wygrodzenia wykonać wokół zbiornika wodnego oraz dróg dojazdowych, w szczególności na odcinkach przebiegających w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika, stosując się do poniższych wymagań:

a. do wygrodzenia użyć leśnej siatki stalowej o wysokości min. 1,8 m mocowanej na palach drewnianych. W dolnej części wygrodzenia zamontować dodatkowe wygrodzenie herpetologiczne wykonane z geotkaniny, folii lub w postaci dogęszczonej siatki stalowej, której oczka nie przekroczą wymiarów 0,5 cm x 0,5 cm. Wygrodzenie herpetologiczne powinno mieć wysokość nie mniejszą niż 50 cm ponad powierzchnią gruntu, osadzone w gruncie na głębokość nie mniejszą niż 30 cm i być wyposażonew przewieszkę o szerokości minimum 10 cm, skierowaną „na zewnątrz" od placu budowy i dróg dojazdowych. Wolne końce ogrodzeń należy zakończyć U – kształtnymi zawrotkami,
b. ogrodzenie herpetologiczne powinno być stabilne oraz mieć trwały naciąg, aby nie dopuścić do fałdowania, które obniża jego efektywność,

c. przy zakładaniu wygrodzeń tymczasowych należy uwzględnić występowanie w ich przebiegu różnic w wysokościach terenu, zagłębień, rowów, itp. i je wykonać w taki sposób, aby uniemożliwić wejście zwierząt, w tym płazów na plac budowy,
d. szczegółowe miejsca, sposób montażu i czas funkcjonowania ogrodzenia, określić powinien ekspert z nadzoru zoologicznego, z uwzględnieniem warunków pogodowych i rzeczywistego nasilenia migracji płazów.

17. Prace w zbiorniku prowadzić po jego opróżnieniu pod nadzorem specjalisty zoologa, z zachowaniem następujących warunków:

1) opróżnienie zbiornika wykonać na przełomie wrzesień/październik, tj. przed okresem hibernacji zwierząt związanych ze środowiskiem wodnym (w tym płazów). Opróżnianie zbiornika wykonywać stopniowo, poprzez demontaż kolejnych desek z zasuw mnicha, aby zapewnić grawitacyjny, wolny odpływ wód,
2) w przypadku konieczności obniżania lustra/wypompowania wody prace należy prowadzić stopniowo, przy pomocy pomp ssących połączonych z wężami, których wolne końce umieszczone zostaną pod powierzchnią lustra wody. Wloty węży zasysających należy zabezpieczyć przy pomocy siatki o drobnych oczkach (nie większych niż 0,5 cm). Należy obniżać lustro wody do dna, przy ciągłym odławianiu oraz penetracji dna przez wykwalifikowanych pracowników i odłowieniu pozostałych zwierząt (nie tylko płazów),
3) w przypadku stwierdzenia występowania płazów lub gadów na dnie zbiornika, należy pod nadzorem zoologa odłowić je i przenieść poza miejsce prowadzenia prac, do miejsc wskazanych przez nadzór zoologiczny, do siedlisk o zbliżonych warunkach ich bytowania,
4) osoby chwytające i przesiedlające osobniki herpetofauny, zobowiązane są do zachowania higieny w trakcie prowadzenia czynności terenowych, przede wszystkim do dokładnego suszenia, czyszczenia sprzętu terenowego oraz obuwia (najlepiej na słońcu lub przy użyciu dostępnych, rekomendowanych środków, np. roztwór Betadine).

18. Prace w obrębie cieku Bojszowski Potok prowadzić w terminie od września do końca lutego pod nadzorem zoologicznym.
19. Powierzchnie ziemne powstałe po likwidacji zaplecza budowy oraz skarpy zbiornika wodnego rozplantować 15 cm warstwą humusu (wymieszanego z namułem pozyskanym podczas prac ziemnych w czaszy zbiornika) i obsiać przy zastosowaniu rodzimych gatunków mieszanek traw.
20. Prace związane z realizacją przedsięwzięcia należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym w celu kontroli stanu środowiska przyrodniczego i oceny zgodności wykonywanych prac z decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach na etapie realizacji inwestycji, pełniony przez osoby legitymujące się doświadczeniem odpowiednim do zakresu wykonywanego nadzoru, a w szczególności:

1) botanicznym, w zakresie:
a. identyfikacja i wykluczenie dodatkowych terenów z lokalizacji zapleczy budowy, które zostaną uznane za cenne przyrodniczo,
b. kontrola terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac przygotowawczych pod kątem występowania stanowisk gatunków roślin i cennych siedlisk przyrodniczych,
c. zabezpieczenie zieleni, w tym drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki oraz kontrola demontażu zabezpieczeń,
d. kontrola terenu budowy w zakresie występowania gatunków roślin obcych i inwazyjnych, podejmowanie działań mających na celu uniemożliwienie ich rozprzestrzeniania się,
e. nadzór nad ewentualnym usuwaniem inwazyjnych gatunków roślin innych niż: inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Polski, inwazyjne gatunki obce stwarzające zagrożenie dla Unii oraz inwazyjne gatunki obce, które prawdopodobnie spełniają kryteria uznania ich za stwarzające zagrożenie dla Unii,
f. uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody,

2) zoologicznym - w zakresie:
a. przeszkolenia i poinformowania wszystkich pracowników o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia na terenie budowy zwierząt,
b. identyfikacja i wykluczenie dodatkowych terenów z lokalizacji zapleczy budowy, które zostaną

uznane za cenne przyrodniczo,

c. kontrola terenu inwestycji przed rozpoczęciem prac przygotowawczych, a także kolidujących z zamierzeniem drzew i krzewów, pod kątem występowania zwierząt oraz ich siedlisk, w szczególności gatunków chronionych i gniazd ptasich, w tym także nadzoru przy wycince drzew starych, dziuplastych, z wypróchnieniami, o pierśnicy powyższej 50 cm, pod kątem występowania schronień nietoperzy oraz chronionych gatunków owadów,
d. identyfikacji obecności płazów i gadów na terenie i w najbliższym sąsiedztwie obszaru inwestycji oraz eliminowania ewentualnych zagrożeń dla tej grupy zwierząt,
e. kontrola całego terenu budowy. W trakcie wykonywania robót, przekazywanie Wykonawcy budowy uwag i zaleceń co do prowadzonych prac, w szczególności stosowania dobrych praktyk polegających, m.in. na odpowiednim kształtowaniu/ zabezpieczaniu hałd humusu lub ziemi w celu uniemożliwienia ich zasiedlenia przez ptaki,
f. nadzór i kontrola podczas kształtowania skarp czaszy zbiornika wodnego, w tym wskazanie miejsc umożliwiających dostęp dla zwierząt, w tym płazów oraz doprecyzowanie stopnia nachylenia skarp, w celu umożliwienia wykorzystania go przez zwierzęta w tym płazy,
g. przenoszenie odłowionych zwierząt i ich form rozwojowych we właściwe dla nich siedliska poza rejon objęty inwestycją,
h. nadzoru nad montażem tymczasowego wygrodzenia terenu robót oraz dróg dojazdowych, w tym nad montażem płotków herpetologicznych oraz ich kontrola, dookreślenia terminu jego wykonania, dokładnej lokalizacji, a także kontroli skuteczności zabezpieczeń placu budowy przed dostępem zwierząt w tym płazów,
i. uzyskiwanie ewentualnych zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków chronionych na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionych w art. 72 ust 1 ustawy OOŚ należy uwzględnić następujące warunki:

1. Umocnienie czaszy zbiornika wodnego oraz koryta cieku Bojszowski Potok i doprowadzalnika wykonać przy użyciu materiału naturalnego z wykorzystaniem np. kamienia naturalnego, pospółki, darniny, palisady drewnianej, w tym:

a. umocnienie koryta cieku Bojszowski Potok wykonać na odcinku o długości6,0 m (3,0 m powyżej i 3,0 m poniżej osi doprowadzalnika wód do czaszy zbiornika);
b. umocnienie doprowadzalnika wykonać na odcinku o długości 4,0 m;
c. dopuszcza się użycie materiałów geosyntetycznych (ekran z bentomaty) wyłącznie w celu ograniczenia filtracji przez zaporę na skarpie odwodnej. Uszczelnienie bentomatą wykonać do wysokości zapory 30 cm powyżej Max PP. W stopie skarpy odwodnej bentomatę wprowadzić na głębokość 60 cm, za ściankę szczelną wykonaną z brusów drewnianych.

2. Skarpę od strony odpowietrznej zbiornika zabezpieczyć przeciw działalności bobrów siatką stalową ocynkowaną grubości drutu min. 2,5 mm, wielkości oczek siatki 10 cm x 10 cm. Powierzchniowe zabezpieczenie skarpy odpowietrznej wykonać warstwą humusu miąższości 15 cm i biomatą antyerozyjną obsianą mieszanką rodzimych gatunków traw lub warstwą humusu miąższości 5 cm i darniną o miąższości 10 cm.
3. Kształtując czaszę zbiornika należy zapewnić łagodne zejścia do wody dla zwierząt– w strefie dogodnej dla płazów nachylenie skarp nie większe niż 1:10, natomiast w strefie umożliwiającej korzystanie ze zbiornika przez pozostałe zwierzęta nachylenie skarp powinno wynosić od 1:3 do 1:5. Profilowanie czaszy zbiornika wykonać pod nadzorem zoologa, który dokładnie określi miejsca w obrębie zbiornika umożliwiające dostęp dla zwierząt, w tym płazów oraz doprecyzuje stopień nachylenia skarp zbiornika, w celu umożliwienia wykorzystania go przez zwierzęta, w tym płazy.

IV. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 21.08.2026r. pełnomocnik Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec wystąpił do Burmistrza Sośnicowic o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624".

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:
„1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem."
Z informacji zawartych w załączonej do wniosku karcie informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, że realizacja lub funkcjonowanie przedsięwzięcia powodować będzie przekroczenie standardów jakości środowiska. Realizacja przedsięwzięcia nie wprowadzi też ograniczenia w zagospodarowaniu innych nieruchomości. Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy OOŚ na podstawie dokumentów złożonych w oparciu o art. 74 ust. 1 pkt 3 i 3a tej ustawy ustalono strony postępowania. Stroną niniejszego postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdujących się na terenie realizacji przedsięwzięcia oraz obszaru znajdującego się w odległości 100m od granic terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.
Treść art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy OOŚ stanowi, iż organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest wójt, burmistrz, prezydent miasta. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Sośnicowice, a zatem organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji jest Burmistrz Sośnicowic.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy OOŚ, Burmistrz Sośnicowic na wniosek pełnomocnika Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624".
Burmistrz Sośnicowic poinformował o tym Strony postępowania (pismo z dnia 27.08.2026r.).
Burmistrz Sośnicowic stosując zasadę wyrażoną w art. 10 §1 Kpa, w/w zawiadomieniem umożliwił Stronom czynny udział w całym postępowaniu na każdym jego etapie oraz poinformował o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów.
Potwierdzenia doręczeń pism stronom znajdują się w aktach sprawy.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt. 2 ustawy OOŚ konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko rozpatruje się dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, Przedsięwzięcia te zostały wymienione w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).
W przedmiotowym rozporządzeniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczono budowle piętrzące inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 35 i 36: na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy, z wyłączeniem budowli piętrzących o wysokości piętrzenia wody mniejszej niż 1 m realizowanych na podstawie planu ochrony, planu zadań ochronnych lub zadań ochronnych ustanowionych dla danej formy ochrony przyrody, o wysokości piętrzenia wody nie mniejszej niż 1 m - § 3 ust. 1 pkt. 69 lit a i d .)
W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy OOŚ, Burmistrz Sośnicowic wystąpił o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach - pismem znak: RGG.6220.5.2026 z dnia 28.08.2026r.,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach - pismem znak: RGG.6220.5.2026 z dnia 28.08.2026r.,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -

pismem znak: RGG.6220.5.2026 z dnia 28.08.2026r.
Zawiadomieniem znak: RGG.6220.8.2026 z dnia 28.08.2026r. tut. Organ poinformował Strony postępowania o zwróceniu się do ww. organów o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Pismem z dnia 02.09.2026 zn. WOOŚ.4220.411.2026.MP/MP1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach 1 wezwał do uzupełniania dokumentacji.
Pismem z 03.09.2026r. zn. RGG.6220.5.2026 wezwano pełnomocnika wnioskodawcy do dokonania uzupełnień.
Dnia 07.09.2026r. pełnomocnik wnioskodawcy uzupełnił dokumentację.
Pismami z dnia 08.09.2026r. przesłano uzupełnienie do:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach ,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach,
- Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

O powyższym fakcie zawiadomiono strony postępowania pismem z dnia 08.09.2026r.
W dniu 08.09.2026 wpłynęła opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach zn. NS-NZ.9022.3.55.2026 z dnia 08.09.2026 w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn. „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz,. 624".
Pismem z dnia 16.09.2026r. zn. NS-Nz.9022,.3.55.2026 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwach poinformował, że w oparciu o uzupełnienie do Karty informacyjnej przedsięwzięcia sporządzone w dniu 5.09.2026 r. powołane nowe okoliczności w sprawie nie mają wpływu na treść wydanej opinii nr NS-NZ.9022.3.55.2026 z dnia 8.09.2026 r. Opinię sanitarną uznaje się więc za nadal obowiązującą.
Dnia 16.09.2026r. wpłynęła opinia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zn. CG.ZZŚ.4130.142.2026.TM z dnia 15.09.2026r. że dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624" nie ma obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z określeniem warunków tej realizacji.
W dniu 25.09.2026r. wpłynęło do tut. Urzędu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 24.09.2026r. zn. WOOŚ.4220.411.2026.MP.2 wyrażające opinię, że nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz.624". Zostało one sprostowane postanowieniem znak WOOŚ.4220.411.2026.MP.3 z dnia 20.10.2026r.
Zawiadomieniem znak: RGG.6220.5.2026 z dnia 01.10.2026r. tut. Organ poinformował Strony postępowania o zebraniu całości materiału dowodowego.
Strony nie skorzystały z uprawnienia, o którym mowa w treści art. 10 Kpa. Żadna ze Stron prowadzonego postępowania nie wniosła uwag do zebranego materiału dowodowego.
Burmistrz Sośnicowic przy wydawaniu niniejszej decyzji, po uwzględnieniu obowiązujących przepisów, opierał się na ww. opiniach organów współdziałających, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 4 ustawy OOŚ oraz na informacjach zawartych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanej w sierpniu 2026r.
Organ przeprowadził analizę przedsięwzięcia biorąc pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy OOŚ:

1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Skala przedsięwzięcia jest niewielka obejmuje przebudowę zbiornika w jego pierwotnej lokalizacji. Układ czaszy zbiornika, jego grobli, zasilania i odprowadzania wód nie ulegnie zmianie po wykonaniu robót budowlanych. Obszar prowadzenia prac zajmował będzie powierzchnię maksymalną równą 5800-5900 m^2. Znajdował się będzie na działce 124, obr. Sierakowice, gm. Sośnicowice, pow. gliwicki, bocznie do cieku Bojszowski Potok.

Nie projektuje się zmiany zagospodarowania terenu. Jedyną zmianą będzie uporządkowanie czaszy zbiornika, odtworzenie jego retencyjnej funkcji. W ramach inwestycji planuje się wykonanie w czaszy zbiornika łagodnych zejść do wodopoju. Wszystkie planowane roboty prowadzić będą do

odtworzenia estetycznego wyglądu zbiornika, niezagrażającego korzystającym z niego zwierzętom przy jednoczesnym zachowaniu naturalnego charakteru obiektu.

Charakterystycznym dla wykonania przedsięwzięcia będzie wykorzystanie materiałów naturalnych jak kamień i drewno dla zachowania naturalnego charakteru terenu leśnego. Woda piętrzona będzie na istniejącym mnichu, którego stan techniczny jest dobry. Wymaga jedynie uzupełnienia ubytków betonu i wymiany zamknięć na nowe, dębowe deski szandorowe.

b) powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że nie stwierdzono występowania przedsięwzięć, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem. Skumulowane oddziaływanie na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystąpi.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Teren zbiornika i sąsiadujący ze zbiornikiem, ze względu na warunki gruntowo-wodne oraz istniejącą i planowaną do utrzymania retencję wody umożliwia wytworzenie się znacznej różnorodności biologicznej. Projektowana czasza zbiornika z obszarami przegłębień i wypłyceń umożliwi dogodny rozwój gatunkom z wodą związanym mającym różne preferencje środowiskowe. Zasoby naturalne nie będą wykorzystywane na etapie wykonywania robót jak również na etapie eksploatacji zbiornika.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza

Etap budowy.

Na etapie budowy może lokalnie, w krótkich okresach czasu dojść do zwiększonych emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, w wyniku pracy maszyn i urządzeń na placu budowy oraz przy transporcie materiałów. Maszyny budowlane: dźwigi, koparki, piły do wycinki drzew oraz środki transportu dowożące materiały budowlane na plac budowy, pracujące przy realizacji inwestycji napędzane będą paliwem płynnym (olejem napędowym). Część sprzętu budowlanego może wymagać zasilania energią elektryczną (jej źródłem będą agregaty prądotwórcze zasilane również olejem napędowym).

Będzie to emisja niezorganizowana, oddziaływania te nie są normowane.

Etap eksploatacji

Planowana inwestycja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza na etapie eksploatacji.

Emisja hałasu

Etap budowy

Etap realizacji inwestycji będzie powodował chwilowe pogorszenie klimatu akustycznego w obrębie prowadzonych prac oraz wzdłuż dróg, którymi będzie odbywał się transport maszyn, ludzi i materiałów. Będzie to oddziaływanie krótkotrwałe i lokalne – ograniczone do czasu trwania budowy, a podczas budowy ograniczone do czasu wykorzystywania danej maszyny.

Na etapie budowy hałas będzie powodowany pracą sprzętu budowlanego – samochodów ciężarowych, koparek, spychaczy, równiarek i innych maszyn związanych z realizacją inwestycji jak również pilarki przy wycince drzew oraz hałas związany z dowozem materiałów, czy wywozem odpadów (ruch samochodów ciężarowych).

Etap eksploatacji

Etap funkcjonowania obiektu nie będzie powodował wpływu na klimat akustyczny, ze względu na charakter planowanych zadań.

Emisja ścieków

Etap budowy

Podczas prowadzenia prac budowlanych nie będą powstawały ścieki technologiczne a jedynie niewielka ilość ścieków socjalno-bytowych. Ze względu na specyfikę prac, wody deszczowe nie będą ujmowane – będą spływały po terenie tak jak obecnie.

Etap eksploatacji

Inwestycja nie korzysta i nie wiąże się z poborem wód lub odprowadzaniem ścieków.

Podczas eksploatacji przedsięwzięcia nie będą powstawały ścieki technologiczne, nie przewiduje się też budowy zaplecza socjalnego (nie ma takiej potrzeby), więc nie będą powstały ścieki sanitarne.

Na etapie eksploatacji powstawać będą jedynie wody deszczowe, które zgodnie z definicją Prawa wodnego nie są traktowane jako ścieki – bo nie pochodzą z terenów utwardzonych i nie są narażone na zanieczyszczenia. Wody te będą tak samo jak obecnie spływały na teren (infiltracja w grunt) i/lub dalej do cieku (spływ powierzchniowy).

Ciepło, wibracje, emisja elektromagnetyczna

Etap budowy

Podczas realizacji inwestycji wystąpią wibracje, które związane są z pracą maszyn i urządzeń budowlanych, czy ruchem pojazdów obsługujących inwestycję. Wibracje będą generowane tylko w czasie prowadzenia budowy, będą więc miały ograniczony charakter czasowy. Energia generowanych drgań nie będzie osiągać wartości mogących mieć destrukcyjne działanie na obiekty budowlane, nie przewiduje się także, aby mogła pogorszyć komfort zamieszkania w istniejących budynkach w otoczeniu inwestycji.

Oddziaływanie to ustąpi całkowicie po wykonaniu prac budowlanych.

W czasie realizacji przedsięwzięcia nie wystąpi emisja elektromagnetyczna oraz emisja ciepła.

Etap eksploatacji

Na etapie eksploatacji inwestycji nie wystąpi emisja elektromagnetyczna oraz emisja ciepła. Eksploatacja obiektów nie będzie powodować wibracji.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianami klimatu:

Do przebudowy zbiornika będzie wykorzystywany jedynie materiał naturalny, jak kamień i drewno oraz materiały niewchodzące w reakcję ze środowiskiem, jak geowłóknina separująca czy beton do reprofilacji ubytków mnicha piętrzącego wody w zbiorniku.

Rodzaje możliwych do wystąpienia awarii:

- Zniszczenie doprowadzalnika wód, skutkujące uniemożliwieniem zasilenia zbiornika w wody – w takim przypadku należy naprawić ubezpieczenia brzegowo denne doprowadzalnika i koryta cieku w jego rejonie.Ryzyko awarii jest małe, ponieważ ubezpieczenie koryta cieku i doprowadzalnika zostanie wykonane z 20 cm warstwy kamienia układanego na geowłókninie, wspartego na palisadzie drewnianej. Ubezpieczenie takie jest trwałe i trudne do uszkodzenia.
- Zniszczenie mnicha piętrzącego – uszkodzenie powodujące utratę możliwości piętrzenia i retencjonowania wód. Może być skutkiem zniszczenia drewnianych zamknięć mnicha. W takim przypadku zamknięcia należy wymienić na nowe i ponownie rozpocząć retencjonowanie wody.
- Zamulenie rury Ø750mm odprowadzającej nadmiar wody pod drogą poprowadzoną po zaporze. W takim przypadku zbiornik i tak nie będzie piętrzył wody do rzędnej wyższej niż 219,14 m n.p.m., tj. 4 cm wyższej niż Max PP, równej z rzędną dna na wlocie do doprowadzalnika. Woda po spiętrzeniu do rzędnej 219,14 m n.p.m. wywoła cofkę wód, która będzie sięgała po doprowadzalnik wód. Więcej wody zbiornik nie przyjmie i będzie ona odpływała korytem cieku z pominięciem zbiornika. Układ będzie funkcjonował jak system naczyń połączonych.
- Awaria urządzeń pomiarowych – uszkodzenie znaku wodnego (oznaczenia rzędnej Max PP) na mnichu. W takiej sytuacji należy zamontować nowy znak wodny na rzędnej 219,10 m n.p.m. Omówione wyżej awarie nie zagrażają życiu ani zdrowiu ludzi i zwierząt. Nie doprowadzą również do katastrofy naturalnej lub budowlanej. Nagłe, niekontrolowane zniszczenie grobli czołowej może doprowadzić do niekontrolowanego odpływu wód i rozlania się jej po terenie leśnym. Ze względu na funkcjonowanie zbiornika jako rezerwuar wód z opadów deszczu i roztopów oraz brak

wprowadzania do zbiornika substancji szkodliwych, woda retencjonowana w zbiorniku nie spowoduje zanieczyszczenia środowiska w przypadku zniszczenia zapory obiektu i rozlania się wód po terenie leśnym. Ze względu na lokalizację zbiornika, zniszczenie grobli czołowej nie spowoduje znacznych szkód mienia i nie spowoduje zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Największą szkodą materialny będzie wówczas zniszczenie leśnej drogi poprowadzonej po zaporze czołowej zbiornika.

Wykonanie zbiornika nie wpłynie na zmiany klimatu. Wytworzony w rejonie zbiornika, w wyniku utrzymywania piętrzenia wody w zbiorniku, mikroklimat, charakteryzujący się zwiększoną wilgotnością powietrza i gleby w porównaniu do dalszych obszarów leśnych, oddalonych od czaszy zbiornika, zostanie utrzymany dzięki wykonaniu inwestycji.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Na etapie budowy powstawać będą odpady, które według rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 rw sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 roku, poz. 10), można zakwalifikować do grupy 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych). Prowadzone prace budowlane będą generowały odpady: beton oraz gruz betonowy, ziemię, kamienie, stal, zmieszane odpady z budowy, remontu i demontażu, opakowania, odpady komunalne na zapleczu budowy.

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do kilku Mg;
17 02 01 drewno – do kilkunastu Mg;
17 04 05 żelazo i stal – w ilości do kilku Mg;
17 05 04 gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 – powstające w wyniku prowadzenia prac ziemnych wykorzystane powinny być do rekultywacji terenu, zaleca się aby materiał ten został zagospodarowany na miejscu inwestycji i zgodnie z ustawą o odpadach nie powinien być traktowany jako odpad - w ilości do kilkuset Mg;
17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 – odpady powstałe w toku wszystkich prac budowlanych w ilości do kilkudziesięciu Mg.

Podczas prac budowlanych będą wykorzystywane materiały gotowe dostarczane często w opakowaniu transportowym, np. na paletach, owinięte folią, zapakowane w skrzyniach, w pudłach kartonowych. Wykorzystanie materiałów powoduje powstawanie odpadów opakowaniowych zaliczanych do grupy 15 01, a mogą to być w szczególności:

15 01 01 opakowania z papieru i tektury;
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych;
15 01 03 opakowania z drewna;
15 01 04 opakowania z metali;
15 01 05 opakowania wielomateriałowe;
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe.

Odpadów tych sumarycznie może powstać do kilku Mg.

Etap budowy jest również związany z wytwarzaniem odpadów typu komunalnego (20 03 01) na zapleczu budowy. Biorąc pod uwagę zakres planowanych prac, ilość wytworzonych odpadów tego typu może wynosić maksymalnie do kilku Mg na cały okres budowy. Odpady te będą zbierane w kontenerze ustawionym na zapleczu budowy. Przed przepełnieniem kontenerów na odpady będą one przekazane jednostce zajmującej się w gminach wywozem odpadów komunalnych na składowisko odpadów.

Etap eksploatacji

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie bezpośrednio związane z wytwarzaniem ani odpadów technologicznych czy produkcyjnych ani komunalnych.

g) zagrożenie dla zdrowia ludzi

Budowa zbiornika z wykorzystaniem materiałów naturalnych nie wpłynie na zdrowie ludzi. Zagrożenie na etapie realizacji inwestycji może stwarzać praca koparek i wibromłotów zagłębiających elementy

drewniane palisady czy brusy ścianek szczelnych. Należy stosować się do przepisów BHP i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia opracowanego przez kierownika robót, przed rozpoczęciem prac budowlanych. Stosowanie się do ww. przepisów ma zasadniczy wpływ na zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku w pracy. Celem ograniczenia wpływu emisji hałasu zaleca się stosowanie słuchawek budowlanych, tłumiących dźwięki.

2) **usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:**

a) **obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek**

Zbiornik usytuowany jest w obniżeniu terenu leśnego, bocznie w stosunku do okresowo prowadzącego wody cieku Bojszowski Potok. Zgodnie z geologią zwierciadło wód gruntowych na terenach przyległych do zbiornika położone jest na rzędnej równej rzędnej piętrzenia wody w czaszy zbiornika. Grunty budują piaski, które są gruntami łatwo przepuszczającymi wodę. Piaski umożliwiają przesiąkanie wody przez brzegi zbiornika i przedostawanie się ich dalej, zwiększając wilgotność gruntów otaczających zbiornik. Na wypłyceniach projektowanych w czaszy zbiornika, gdzie głębokość wody będzie wynosiła od 0-0,10 m powstaną tereny wodno-błotne. W obszarze oddziaływania robót nie występują ujścia rzek. Wykonanie inwestycji wpłynie korzystnie na obszary wodno-błotne i o płytkim zaleganiu wód gruntowych. Inwestycja nie wpłynie na wody podziemne.

b) **obszary wybrzeży i środowisko morskie**

Nie występują.

c) **obszary górskie lub leśne**

Inwestycja wpłynie korzystanie na obszary leśne, w których jest zlokalizowana. Umożliwienie dalszego piętrzenia i retencjonowania wód stworzy dogodne warunki dla rozwoju organizmów z wodą związanych. Łagodne nachylenie skarp zapewni swobodny dostęp do wodopoju dla zwierząt. Utrzymanie wilgotności w gruntach i powietrzu, wykształconej w ciągu wielolecia funkcjonowania zbiornika, nie spowoduje zakłócenia warunków gruntowo-wodnych w terenach przyległych do zbiornika. Umocnienia skarp odwodnych z kamieni układanych zwiększy bioróżnorodność siedlisk w czaszy zbiornika.
Inwestycja położona jest poza obszarami górskimi. Nie będzie na nie oddziaływała.

d) **obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych**

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary ochronne ujęć wody ani obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) **obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000, oraz pozostałe formy ochrony przyrody**

W zasięgu oddziaływania zamierzonych działań nie znajdują się żadne inne formy ochrony przyrody ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r., poz. 13, z późn. zm), za wyjątkiem otuliny parku krajobrazowego, w której inwestycja jest zlokalizowana.
Nie występują również obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) ustanowione Dyrektywą Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków – tzw. dyrektywą ptasią ani specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) ustanowione Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – tzw. dyrektywą siedliskową.
Nie stwierdzono występowania obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną.

f) **obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje**

prawdopodobieństwo ich przekroczenia
Nie występują.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne
Nie występują.

h) gęstość zaludnienia
Gęstość zaludnienia gminy Sośnicowice wynosi 76-78 osób/km2. Przy czym teren inwestycji jest terenem leśnym, niezamieszkanym przez ludzi. Najbliżej położony pojedynczy budynek znajduje się w odległości 680 m od planowanych prac, a teren zabudowany 1,8 km od zbiornika. Las oddzielający teren prac od budynków mieszkalnych będzie tłumił dźwięki emitowane w okresie realizacji prac.

i) obszary przylegające do jezior
Nie występują.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej
Nie występują.

k) Wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe;
Wody powierzchniowe
Przedsięwzięcie jest zlokalizowane w zasięgu jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Bierawka od Knurówki do ujścia o kodzie RW600011115899, posiadającej status naturalnej części wód. Stan JCWP, zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335), oceniony został jako zły (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego). Ze względu na zidentyfikowane presje JCWP została uznana za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych.
Ponadto planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w zasięgu jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie GW6000143 znajdującej się w regionie wodnym Górnej Odry, posiadającą dobry stan chemiczny oraz słaby stan ilościowy w związku z czym stan ogólny jednolitej został oceniony jako słaby. W oparciu o zidentyfikowane presje związane z poborem na potrzeby odwodnienia wyrobisk górniczych (rejon GZW) oraz presją obszarową rozproszoną związaną z rolnictwem, gospodarką komunalną lub przemysłem jednolita części wód podziemnych uznana została za zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Teren inwestycji znajduje się poza zasięgiem zbiorników wód podziemnych.
Realizacja zadania nie wpłynie negatywnie na ustalone cele środowiskowe dla jednolitych części wód:
- przepływ nienaruszalny w korycie potoku zostanie samoczynnie zachowany, a zbiornik będzie napełniał się jedynie w okresie, kiedy zwierciadło wody w korycie potoku osiągnie rzędną napełnienia koryta przy przepływie nienaruszalnym,
- umocnienie doprowadzalnika i koryta cieku w rejonie doprowadzalnika nie spowoduje zmiany profilu podłużnego i poprzecznych koryta cieku w rejonie doprowadzalnika i położenia rzędnej jego dna,
- nie projektuje się poborów wód, ani korzystania z wód w innym celu niż retencjonowanie i poprawa stosunków wodnych w regionie zbiornika,
- prace budowlane nie spowodują dopływu zanieczyszczeń do wód podziemnych, nie spowodują także pogorszenia się stanu jednolitej części wód podziemnych. Podkreśla się fakt, że koryto Bojszowskiego Potoku na odcinku, przy którym bocznie zlokalizowany jest zbiornik, prowadzi wody jedynie w okresach deszczowych lub roztopowych. W pozostałym czasie pozostaje suche.
- stosowanie materiałów naturalnych jak kamień i drewno oraz możliwość wykorzystania istniejącego mnicha piętrzącego wody w czaszy zbiornika po wykonaniu uzupełnienia ubytków betonu zmniejszy oddziaływanie inwestycji na etapie jej realizacji na środowisko, a po wykonaniu robót zachowa naturalny charakter leśnego otoczenia.

Przedmiot wniosku jest zgodny z celami ustalonymi dla jednolitych części wód, w obszarze których zlewni znajduje się zbiornik.
Zbiornik nie będzie miał wpływu na stany i czystość wód podziemnych. Zbiornik obecnie piętrzy wodę do rzędnej 219,10 m n.p.m., równej projektowanej rzędnej Max PP. Utrzymanie zwierciadła wody na

obecnym poziome umożliwi utrzymanie warunków gruntowo-wodnych wykształconych na terenach sąsiadujących ze zbiornikiem. Stała retencja wód w zbiorniku utrzyma warunki wilgotnościowe terenu.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) wynikające z zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Inwestycja zlokalizowana jest na pograniczu Wyżyny Śląskiej oraz Niziny Śląskiej, w powiecie gliwickim (województwo śląskie), w terenie leśnym. Zasięg oddziaływania inwestycji nie będzie oddziaływał na ludność, ponieważ najbliższy budynek mieszkalny znajduje się w odległości 680 m od zbiornika. Jest to zbyt duża odległość, oddzielona lasem, aby emisja dźwięku sprawiła uciążliwość na etapie prowadzenia prac. Jest to zbyt duża odległość, aby wpływ wody retencjonowanej w zbiorniku kształtował warunki gruntowo-wodne terenów przyległych do budynku. Zasięg oddziaływania inwestycji jest miejscowy i ogranicza się w całości do nieruchomości nr 124, obr. Sierakowice.

b) wynikające z transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na wielkość inwestycji, jej lokalizację, stosunkowo niewielki zasięg oddziaływania oraz oddalenie od granicy państwa – oddziaływanie transgraniczne nie wystąpi.

c) wynikające z charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania

Inwestycja nie wymaga wykonania przyłączy do infrastruktury technicznej. W rejonie inwestycji nie stwierdzono występowania infrastruktury, sieci lub urządzeń podziemnych ani nadziemnych. Zbiornik będzie pracował samoczynnie. Będzie napełniał się w chwili wystąpienia opadów lub roztopów, kiedy korytem potoku Bojszowski Potok będzie płynęła większa ilość wód niż wynosi wartość przepływu nienaruszalnego. Rozpoczęcie oddziaływania zbiornika rozpocznie się w chwili jego pierwszego napełniania, po zakończeniu prac budowlanych. Będzie to oddziaływanie korzystne dla środowiska, nie wytwarzające uciążliwości w terenie lokalizacji zbiornika i na terenach przyległych.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie realizacji będzie miejscowe, ograniczone do obszaru 5850 m2 działki nr 124, obr. Sierakowice. Prowadzenie prac w porze dziennej zmniejszy wpływ hałasu na tereny sąsiadujące ze zbiornikiem.

d) wynikające z prawdopodobieństwa oddziaływania

Zamierzone oddziaływanie zbiornika nie zmieni się w stosunku do istniejącego. Nie zostanie zmieniona rzędna piętrzenia wody w stosunku do istniejącej, utrzymywanej od czasu powstania zbiornika tj. przed II wojną światową.

e) wynikające z czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Oddziaływanie zbiornika będzie stałe, zależne od poziomu wody retencjonowanej w jego czaszy. W przypadku zniesienia piętrzenia zmienione zostaną stosunki gruntowo-wodne wykształcone w ciągu wielolecia eksploatacji obiektu. Nie przewiduje się zmiany oddziaływania, ze względów korzyści środowiskowych, jakie zależne są od retencji wody w czaszy obiektu. Nie przewiduje się okresowego, regularnego zniesienia piętrzenia wody. Zakłada się stałe piętrzenie wody do rzędnej Max PP.

f) wynikające z powiązań z innymi przedsięwzięciami

Nie stwierdzono występowania przedsięwzięć, których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.
Skumulowane oddziaływanie na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nie wystąpi.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania

Emisja zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza

Etap budowy

Możliwość redukcji emisji zanieczyszczeń gazowych z silników maszyn i samochodów ogranicza się głównie do dbałości o ich stan techniczny i dobrą organizację robót (np. wyłączanie maszyn roboczych podczas postoju). Dla zminimalizowania potencjalnych uciążliwości związanych z pracami budowlanymi (w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza) zaleca się również bądź wstrzymanie prac, bądź zraszanie powierzchni odkrytych (gruntowych) podczas pogody wyjątkowo suchej i wietrznej, aby nie dochodziło do nadmiernego pylenia (wtórna emisja – unos drobnych cząsteczek z powierzchni).

Etap realizacji

Planowana inwestycja nie będzie powodować emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych do powietrza na etapie eksploatacji.

Emisja hałasu

Etap budowy

Nie przewiduje się prowadzenia prac porą wieczorową ani w porze nocnej. Maszyny budowlane powinny spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). prace budowlane prowadzone były w miarę możliwości jak najszybciej, w okresie od jesienno-zimowym, czyli w okresie największego uspokojenia środowiska przyrodniczego – co maksymalnie ograniczy uciążliwość akustyczną etapu budowy na ptaki. W innym okresie prace budowlane są możliwe pod warunkiem przygotowania wcześniej terenu budowy (wycinka zieleni w okresie zimowym, aby na terenie inwestycji, czy w rejonie prac nie były zakładane gniazda).

Etap eksploatacji

Etap funkcjonowania obiektu nie będzie powodował wpływu na klimat akustyczny, ze względu na charakter planowanych zadań.

Emisja odpadów

Etap budowy

Wszystkie odpady powstające na etapie budowy zbierane będą na placu budowy w sposób selektywny, ograniczający potencjalny negatywny wpływ na środowisko. Odpady będą zbierane w zamykanych z klapą, szczelnych kontenerach ustawionych na zapleczu budowy. Kontenery będą stały na wyrównanym podłożu, na którym ułożone zostaną płyty betonowe na geomembranie HDPE, odseparowujące kontener od gruntu i wody. Odpady stanowiące surowce wtórne przekazane będą firmom posiadającym stosowne pozwolenia na prowadzenie procesu odzysku (odzysku lub unieszkodliwiania), a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe (niewielkie ilości) lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekonomicznych (zbyt wysoka cena, np. koszty transportu) lub ekologicznych, odpady te kierowane będą na składowisko odpadów, przy czym odpady niebezpieczne (nie przewiduje się ich wystąpienia) będą przekazane do utylizacji. Wszelkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji zostaną zlecone firmie zewnętrznej, w związku z tym, zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 7 lipca 2023 r., wytwórcą odpadów na etapie budowy będzie wykonawca prac budowlanych i to na nim spoczywać będzie obowiązek uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych (rejestru) oraz prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami (zgodnie z ustawą o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska). Również wykonawca prac budowlanych będzie ponosił odpowiedzialność za prawidłowy sposób postępowania z wytworzonymi odpadami.

Etap eksploatacji

Przedsięwzięcie na etapie eksploatacji nie będzie bezpośrednio związane z wytwarzaniem ani odpadów technologicznych czy produkcyjnych ani komunalnych.

Na podstawie art. 80 ust.2 ustawy OOŚ, organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sośnicowice zatwierdzonym uchwałą nr V/48/2024 Rady Miejskiej w Sośnicowicach z dnia 25 września 2024r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sośnicowice (Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 23.10.2024r., poz. 6974).

Teren obejmujący planowaną inwestycję znajduje się w terenie oznaczonym 4.16L- teren lasów.

W części tekstowej przedmiotowego planu podano Ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
§ 34. 1. Wyznacza się tereny o symbolach 1.1L – 1.13L, 2.1L – 2.13L, 3.1L – 3.5L, 4.1L – 4.38L, 5.1L – 5.18L, 6.1L – 6.37L, 7.1L – 7.22L, 8.1L – 8.12L i 9.1L – 9.21L, dla których ustala się przeznaczenie – teren lasu.
2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala się następujące zasady zagospodarowania:
1) dopuszcza się zagospodarowanie terenów zgodnie z przepisami Ustawy o lasach;
2) na terenie o symbolu 6.28L nakazuje się rekultywację, poprzez kształtowanie powierzchni terenu, w kierunku leśnym.
Planowana przebudowa zbiornika, zlokalizowanego na terenie leśnym, jest zgodna z przeznaczeniem terenu oraz zasadami zagospodarowania określonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 84 ust. 1a ustawy OOŚ, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, właściwy organ może określić warunki lub wymagania, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1 lit. b lub c, lub nałożyć obowiązek wykonania działań, o którym mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 2 lit. b lub c.
Wobec powyższego, ze względu na stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach wyrażone w postanowieniu znak: WOOŚ.4220.441.2026.MP.1 z dnia 24.09.2026r. oraz stanowisko Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wyrażone w opinii znak: CG.ZZŚ.4130.142.2026.TM z dnia 15.09.2026r., a także w celu ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko, organ wskazał w orzeczeniu niniejszej decyzji warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt. 1, lit. b ustawy OOŚ. Orzekając w niniejszej sprawie, tut. Organ oszacował stopień wpływu planowanego przedsięwzięcia na środowisko przy wykorzystaniu wymienionych w przepisie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kryteriów środowiskowych i informacji wynikających ze zgromadzonego w sprawie materiału. Z opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wynika, że przy spełnieniu warunków w niej określonych realizacja inwestycji nie wpłynie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których jest mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a ustanowionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry", przyjętym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz.U. z 2023 poz. 335). Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na formy ochrony przyrody w tym obszar Natura 2000 utworzone na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Oddziaływanie przedsięwzięcia dotyczyć będzie najbliższego sąsiedztwa, nie wystąpi możliwość oddziaływania transgranicznego.
Biorąc pod uwagę stanowisko organów określonych w art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz szczegółowy opis przedsięwzięcia, sporządzony w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia (sierpień 2026r.), z którego wynika, iż zastosowane zostaną rozwiązania chroniące środowisko, a także charakter inwestycji, usytuowanie planowanego przedsięwzięcia oraz rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania, Burmistrz Sośnicowic stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624".
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
W opisanym stanie rzeczy, należy stwierdzić, że wydanie niniejszej decyzji jest uzasadnione i należało orzec jak na wstępie.
Zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 127 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Sośnicowic,

w terminie 14-tu dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 § 1 i 2 Kpa).

2. Na podstawie art. 127a § 1 Kpa przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. W oparciu o 127a § 2 Kpa z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Zgodnie z art. 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. W oparciu o art. 86 ustawy OOŚ, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy:

1) wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji,
2) wydający decyzje, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy OOŚ,
3) przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a ustawy OOŚ.

5. Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy OOŚ decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1a. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.
6. Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy OOŚ złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

BURMISTRZ SOŚNICOWIC

z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Grzegorz Nowak

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Pełnomocnik Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudziniec
2. Kopia a/a

.Do wiadomości (zgodnie z art. 74 ust.4 ustawy OOŚ):

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
   e-Doręczenie AE:PL-50844-78007-IRSIV-24
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach
   e-Doręczenie AE:PL-26493-58203-EAJVB-24
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   e-Doręczenie AE:PL-41992-51872-AJEDJ-22

Pobrano opłatę skarbową zgodnie z cz. I pkt 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 1395) – opłatę w kwocie 205 zł uiszczono dnia 20.08.2026r.

Załącznik do Decyzji nr 2/2026 Burmistrza Sośnicowic
znak: RGG.6220.5.2026 z dnia 09.11.2026r.
o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia
pn. „Przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624"

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest przebudowa zbiornika w Leśnictwie Trachy oddz. 624. Planowany do przebudowy zbiornik znajduje się na działce 124, obr. Sierakowice, gm. Sośnicowice, pow. gliwicki, bocznie do cieku Bojszowski Potok.

Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje zapewnienie w zbiorniku stałej objętości retencyjnej wody, która służyć będzie poprawie warunków wilgotnościowych w otaczającym terenie, stwarzać dogodne warunki do życia zwierzętom związanym ze środowiskiem wodnym. Miejsca łagodnych zejść (po skarpach o spadku od 1:3 do 1:5) będą miejscami wodopojów zwierząt. Natomiast skarpy o nachyleniu do 1:10, projektuje się jako miejsca odpoczynku dla płazów.

W celu wykształcenia pojemności retencyjnej, należy wykonać przebudowę zbiornika, polegającą na pogłębieniu jego czaszy, uformowaniu skarp, naprawie mnicha piętrzącego, naprawie doprowadzalnika oraz umocnieniu doprowadzalnika i części koryta w rejonie doprowadzalnika.

Lokalizacja zbiornika ogranicza ingerencję w naturalne środowisko ze względu na ograniczenie wycinki drzew do zabiegów pielęgnacyjnych oraz ograniczenie wykonywania głębokich wykopów pod czaszę zbiornika. Budowla zlokalizowana jest w miejscu, gdzie istnieje zbiornik, lecz w wyniku braku prawidłowego utrzymywania, na skutek akumulacji w czaszy zbiornika namułów i rumoszu, budowla hydrotechniczna uległa wypłyceniu. Obecnie skarpy zbiornika porośnięta są przez samosiejki drzew, krzewów i byliny.

Zbiornik będzie pełnił funkcje, jak dotychczas spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, a tym samym zmniejszenia skutków suszy. Projektuje się go jako obiekt stały, funkcjonujący bezobsługowo, niewyposażony w urządzenia do regulacji przepływów (ponieważ jest usytuowany bocznie do cieku wodnego), o niejednorodnej linii brzegowej, z występowaniem zatok. Struktura dna zbiornika pozostanie zróżnicowana pod względem głębokości. Projektowana głębokość zbiornika (przy Max PP = NPP) będzie mieściła się w przedziale od 0,1-1,5m. Niejednorodne dno zbiornika umożliwi większe zróżnicowanie ekosystemów wodnych.

W ramach realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia przyjęto rozwiązania chroniące środowisko zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Zgodnie z informacjami zawartymi w KIP przedsięwzięcie nie będzie powodowało znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko ani zagrożenia dla zdrowia ludzi przy zachowaniu rozwiązań technicznych i organizacyjnych przewidzianych przez inwestora.

Podstawowe parametry zbiornika

Pojemność zbiornika do Max PP:	4000 m3
Powierzchnia zwierciadła wody przy Max PP:	4374 m2
Powierzchnia całkowita inwestycji:	5800 – 5900 m2
Głębokość maksymalna:	1,5 m
Głębokość średnia:	0,9 - 1,0 m
Wysokość piętrzenia:	1,18 m

z upoważnienia Burmistrza
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Grzegorz Nowak