Fundusze Europejskie dla Śląskiego | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | Województwo Śląskie

Sośnicowice, 20.11.2026 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

ZP-19/2026 **30.10.2026 r.**

Numer ogłoszenia: **Ogłoszenie nr ..... z dnia .....**

Nazwa zadania: **Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice**

Zamawiający - Gmina Sośnicowice, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.) – zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań do SWZ z dnia 17.11.2026 r., 18.11.2026 r. i 19.11.2026 r. wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytania do postępowania: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w gminie Sośnicowice

Pytania Wykonawcy z dnia 17 listopada 2026 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy kruszarki szczękowej: PFU określa minimalną moc silnika 7,5 kW oraz maksymalną wydajność do 15 t/h. Taka wydajność jest niemożliwa do uzyskania przez tak małą kruszarkę. Przy podanej mocy silnika wydajność oscyluje wokół 500kg /h. Bardzo prosimy aby Zamawiający zdecydował, który parametr jest istotniejszy i wprowadził stosowne zmiany w wymaganych parametrach kruszarki. Cena takiego sprzętu o mocy 7,5 kV to około 20 000 zł, natomiast cena kruszarki o wydajności 15t/h do kwoty rzędu min. 300 000 zł.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w treści PFU Część I ust.2. pkt 2.2 ppkt 16. Nastąpił błąd pisarski. Po dokonanych poprawkach pisarki treść ww. punk otrzymuje brzmienie po poprawkach:

„16. Kruszarka (rozdrabniacz) odpadów

Zakup kruszarki szczękowej z silnikiem elektrycznym. Kruszarka powinna umożliwić osiągniecie maksymalnej wydajności do 1,5 tony na godzinę. Praca powyższej kruszarki powinna być w miarę cicha, powinna zapewnić minimalną emisję pyłu oraz powinna zapewnić skuteczność kruszenia z jednolitym rozmiarem na wyjściu.

Wymagane parametry :

- moc: min. 7,5 kW

- otwór załadowczy min: 30x20cm

Wymagane doprowadzenie zasilania do kruszarki."

Pytania Wykonawcy z dnia 18 listopada 2026 r.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących rozbieżności pomiędzy częścią opisową i graficzną Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) a załączonym przedmiarem robót:

Pytanie **nr 1:**

W pkt 2.2.1 PFU (str. 9) Zamawiający wymaga wykonania nowego ogrodzenia systemowego z prefabrykowanych elementów betonowych **pełnych** o długości 54 mb i wysokości 2,0 m. Natomiast w pozycji 2.5 przedmiaru robót przyjęto wykonanie ogrodzenia z desek betonowych **ażurowych**. Prosimy o potwierdzenie, że wiążące dla wyceny oferty jest wykonanie ogrodzenia betonowego pełnego.

Odpowiedź:
Potwierdzamy, iż należy przyjąć ogrodzenie systemowe z prefabrykowanych elementów betonowych pełnych zgodnie z PFU.

Pytanie nr 2

W pkt 2.2.7 oraz pkt 2.2.8 PFU (str. 11) wskazano wykonanie nawierzchni dojść pieszych oraz chodnika wzdłuż ogrodzenia z kostki betonowej o grubości **8,0 cm**. Tymczasem w pozycjach 9.8 oraz 10.8 przedmiaru robót ujęto nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości **6 cm**. Prosimy o potwierdzenie, jaką grubość kostki należy przyjąć dla ciągów pieszych (8 cm czy 6 cm).

Odpowiedź:
Potwierdzamy, iż należy przyjąć nawierzchnię dojść pieszych oraz chodnik wzdłuż ogrodzenia z kostki betonowej o grubości 8 cm zgodnie z PFU.

Pytanie nr 3

W pkt 15.4 oraz pkt 15.5 PFU (str. 13) Zamawiający wymaga zakupu **kosy elektrycznej (akumulatorowej)** kompatybilnej z systemem zasilania (bateriami) dla dmuchawy i myjki ciśnieniowej. Natomiast w pozycji 16.4 przedmiaru robót wskazano „Zakup kosy spalinowej do utrzymania zieleni". Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem dostawy ma być kosa akumulatorowa zgodna z pkt 15.4–15.5 PFU.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż należy przyjąć kosę elektryczną akumulatorową zgodnie z PFU.

Pytanie nr 4

W pkt 2.2.2 PFU (str. 9) oraz na rysunkach nr 3–6 (str. 25–28) belki poziome konstrukcji dachu boksów określono jako profile zamknięte o przekroju **12 x 24 cm** oraz **12 x 12 cm**, podczas gdy wyliczenia w pozycji 3.17 przedmiaru robót odnoszą się do profili **12 x 14 cm**. Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcję należy zaprojektować i wycenić zgodnie z częścią opisową i rysunkową PFU (profile 12 x 24 cm oraz 12x12 cm).

Odpowiedź:

Ze względu na formułę zadania zaprojektuj i wybuduj przedstawione w PFU rozwiązanie są rozwiązaniami przykładowymi. Potwierdzamy, iż należy zaprojektować i wycenić wskazany zakres z profili zamkniętych (o konieczności zastosowania określonych przekrojów zdecyduje projektant konstrukcji).

Pytanie nr 5

W pozycji 3.15 przedmiaru robót ujęto obustronne tynkowanie murowanych ścian boksów z bloczków betonowych H+H, o czym nie wspomina część opisowa PFU. Prosimy o potwierdzenie, czy ściany boksów mają być tynkowane.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż należy przyjąć obustronne tynkowania murowanych ścian boksów.

Pytanie nr 6

W pkt 10.1 PFU (str. 11) określono wymiary 8 sztuk plansz edukacyjnych jako **1,5 x 1,0 m**. W pozycji 11.1 przedmiaru robót podano wymiary **1,5 x 1,5 m**. Prosimy o wskazanie prawidłowych wymiarów tablic, jakie należy przyjąć do wyceny.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż należy przyjąć wymiar plansz edukacyjnych zgodnie z PFU 1,5x1,0 m.

Pytanie nr 7

W pkt 2.2.3 PFU (str. 10) Zamawiający wskazuje, że projektowaną rampę należy wykonać w miejscu istniejącego fundamentu po biobloku oczyszczalni ścieków, tak aby zapewnić bezpieczny wjazd, wyjazd i załadunek kontenerów. W przedmiarze robót (Element nr 4) ujęto jedynie wykonanie dojazdów z kostki brukowej, brak natomiast pozycji dotyczących robót konstrukcyjnych samej rampy (np. ścian oporowych, nawierzchni rampy, odbojnic). Prosimy o potwierdzenie, czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie konstrukcji rampy zgodnie z jej przeznaczeniem opisanym w pkt 2.2.3 PFU, a także czy Zamawiający dysponuje informacjami o stanie technicznym i wymiarach istniejącego fundamentu po biobloku.

Odpowiedź:

Potwierdzamy, iż należy przyjąć rozwiązanie opisane w PFU. Wymiary fundamentu po biobloku zostały podane na rysunku 1 PFU jako RAMPA. Zamawiający nie dysponuje danymi technicznymi oraz stanu technicznego istniejącego fundamentu.

Pytanie nr 8 - Wyposażenie:

a) W pkt 2.2.2 PFU (str. 9) wskazano, że w boksie zamykanym bramą siatkową należy umieścić m.in. **4 regały na drobne odpady** (dł. ok. 2,0 m, obciążenie półki do 200 kg) oraz przewidzieć **wagę pod mniejsze frakcje** (wspomnianą także w pkt 2.2.24, str. 15). Elementy te nie zostały ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o potwierdzenie, że dostawa 4 regałów oraz wagi magazynowej wchodzi w zakres zamówienia, a także o podanie minimalnych parametrów technicznych wagi pod mniejsze frakcje.

b) W pkt 2.2.4 PFU (str. 10) oraz na rysunkach nr 7–9 przewidziano montaż nowego **okna podawczego wraz z zadaszeniem** w pawilonie socjalno-biurowym, czego nie wyszczególniono w przedmiarze robót (Element nr 5). Prosimy o potwierdzenie, że montaż okna podawczego z zadaszeniem należy uwzględnić w cenie oferty.

c) W pkt 17 PFU (str. 14) dla dwóch stanowisk pracy wymagane są **2 szt. lamp stojących na biurko** oraz **1 szt. miski ustępowej** dla osób niepełnosprawnych (zgodnie z rys. nr 7). W przedmiarze robót ujęto natomiast 1 szt. lampy biurkowej (poz. 18.10) oraz 2 kpl. misek ustępowych ze stelażami (poz. 18.16–18.18). Prosimy o potwierdzenie, że wiążące dla wyceny są ilości wynikające z opisu i rysunków PFU (2 lampy biurkowe oraz 1 miska ustępowa).

d)W pkt 2.2.2 PFU (str. 9) i rys. nr 3 przewidziano zamknięcie jednego boksu bramami siatkowymi. W przedmiarze robót (Element nr 3 oraz 22–23) nie ujęto zakupu i montażu tych bram. Prosimy o potwierdzenie, że w/w bramy wchodzą w zakres zamówienia.

Odpowiedź:
Potwierdzamy, iż należy przyjąć elementy wskazane w PFU.

Pytanie nr 9

W pkt 2.2.4 PFU (str. 10) oraz na rysunkach elewacji (str. 30 - 31) wysokość zewnętrzna pawilonu wynosi 2,9 m. W nazwie elementu nr 5 w przedmiarze (str. 44) wpisano wymiar 2,5 m. Prosimy o potwierdzenie, że wysokość pawilonu wynosi 2,9 m.

Odpowiedź:
Potwierdzamy, iż należy przyjąć zapisy PFU – wysokość pawilonu 2,9 m.

Pytanie nr 10

Punkt 24 PFU wymaga doprowadzenia zasilania i wykonania oświetlenia w boksach na odpady. W przedmiarze (Element nr 3 oraz Element nr 27) nie ma pozycji na zakup i montaż opraw oświetleniowych pod zadaszeniem boksów. Prosimy o potwierdzenie, że w/w oświetlenie wchodzi w zakres zamówienia.

Prosimy o korektę przedmiaru.

Odpowiedź:
Potwierdzamy, iż należy przyjąć zapisy PFU.

Pytania Wykonawcy z dnia 19 listopada 2026 r.

Pytanie nr 1

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ dot. spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane (umowy), z których każda: o wartości co najmniej 700 000,00 PLN brutto oraz polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie obiektu budowlanego (drogi, place, parkingi) o nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 1000 m2 lub obiektu budowlanego kubaturowego o kubaturze 400 m3, przy czym co najmniej jedna z nich została zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj".

W związku z powyższym proszę o informację czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże Dwie referencje:
jedna na co najmniej 700 000,00 zł oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 1000 m2 a druga na co najmniej 700 000,00 zł oraz wykonanie obiektu budowlanego kubaturowego o kubaturze 400 m3 Jedna zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj".
LUB Jedna referencja na co najmniej 700 000,00 zł oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej i powierzchni co najmniej 2000 m2 oraz kubaturze co najmniej 800m3 zrealizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj".

Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami SWZ należy przedstawić **co najmniej 2 referencje**, a więc muszą być minimum 2 referencje o parametrach wskazanych w SWZ lub większych, z których co najmniej jedna została zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj.

Nie można przedstawić jednaj referencji sumującej wymagania.

Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.

BURMISTRZ
Bernard Wilczek