


**KD2**

ZESTAWIENIE RZEDNYCH

Nr Studz.	Rt	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	D4 [mm]	RD1	RD2	RD3	RD4	H <sub>0</sub> [m]	H [m]	Denница ø80/szt	Kregi 0,25/szt	Kregi 0,50/szt	Stopnie szt	worstwa wyrówn.	Wiaz zeilwny	Pierscien odcizajacy. szt
D10	224,05	500	500	-	-	222,48	222,48	-	-	1,57	1,82	1	-	1	4	0,04	1	1
D11	224,35	500	500	200	-	222,59	222,59	222,89	-	1,76	2,01	1	-	1	5	0,23	1	1
D12	225,20	500	500	200	200	223,35	223,35	223,63	223,63	1,87	2,12	1	1	1	5	0,09	1	1
D13	225,58	500	500	200	-	223,70	223,70	224,00	-	1,89	2,14	1	1	1	5	0,11	1	1
D14	225,90	500	500	200	-	223,97	223,97	224,27	-	1,93	2,18	1	1	1	5	0,15	1	1
D15	226,12	500	500	200	-	224,31	224,31	225,08	-	1,81	2,06	1	1	1	5	0,03	1	1
D16	226,33	500	500	200	-	224,55	224,55	224,85	-	1,78	2,03	1	1	1	5	-	1	1
D17	226,53	500	500	200	-	224,81	224,81	225,46	-	1,72	1,97	1	-	1	4	0,19	1	1
D18	226,71	500	500	200	200	225,05	225,05	225,35	225,67	1,66	1,91	1	-	1	4	0,13	1	1
D19	226,98	500	500	-	-	225,34	225,34	-	-	1,64	1,89	1	-	1	4	0,11	1	1
D20	227,30	500	500	200	200	225,52	225,52	225,82	225,82	1,78	2,03	1	1	1	5	-	1	1
D21	227,44	500	500	200	-	225,73	225,73	226,03	-	1,71	1,96	1	-	1	4	0,18	1	1
D22	227,59	500	500	200	-	225,85	225,85	226,58	-	1,74	1,99	1	-	1	4	0,21	1	1
D23	227,76	500	500	-	-	226,00	226,00	-	-	1,76	2,01	1	-	1	5	0,23	1	1
D24	227,66	500	500	-	-	226,04	226,04	-	-	1,62	1,87	1	-	1	4	0,09	1	1
D25	228,16	500	500	200	200	226,21	226,21	226,54	226,84	1,95	2,20	1	1	1	5	0,17	1	1
D26	228,18	500	200	-	-	226,28	226,58	-	-	1,90	2,15	1	1	1	5	0,12	1	1

 <b>EURODROGA mgr inż. Milan STERNIK</b> 44-100 Gliwice, Aleja Majowa 14/59. Tel. 0 605 768 577	
Investor:	URZĄD MIEJSKI W SOSNOCOWICACH, RYNEK 19, 44-153 SOSNOCOWICE
Projektant	inż. B.JAROSZ 724/82   03.2009
Opracował	inż. B.JAROSZ 724/82   03.2009
Sprawił	inż. H.PEKALSKA 731/82   03.2009
Projekt:	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 Sosnowice-Trochy
Trzeci rysunek:	STUZIENKI NA KANALE KD2
Nr rys.:	08/K
Skala:	1:25

RURA KANALIZACYJNA PVC ø400mm

RURA KANALIZACYJNA PVC ø400mm

A - A

B

B