

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH (wykopy W , nasypy N, grunt niewysadzinowy G1)

Lp.	NR przekroju	POWIERZCHNIA			Odległość między przekrojami mb	OBJĘTOŚĆ m3			UWAGA			
		przekroje m2				W	N	G1				
		W	N	G1								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	
0	0	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	1.20	9.45	30.20	0.00	11.30	Ogółem wykopów (łącznie z nasypami nn i humusem.) - 1936 m3 w obliczeniach uwzględniono zdjęcie nasypów niebudowlanych i humusu oraz korytowanie pod konstrukcję jezdni i parkingów zew.55 cm, miejsc postojowych 45cm, chodników 19cm Dowóz gruntu niewysadźcinowego G1pod konstrukcję ca 1223 m3
1	1	6.40	0.00	2.40	10.35	0.60	3.30	24.95	258.20	15.00	82.40	
2	2	14.30	1.20	4.20								
3	2'	8.30	1.20	4.20								
4	3	8.50	1.00	4.10	8.40	1.10	4.15	7.15	60.10	7.80	29.70	
5	4	6.80	1.40	3.80	7.75	1.20	3.95	27.50	213.10	33.00	108.60	
6	5	5.70	0.30	1.80	6.25	0.85	2.80	18.84	116.50	15.80	52.20	
7	6	25.40	0.00	0.00								
8	7	10.30	0.00	1.50	17.85	0.00	0.75	11.25	200.80	0.00	8.40	
9	7'	7.60	0.00	0.00								
10	8	4.90	4.20	10.50	6.25	2.10	5.25	21.15	132.20	44.40	111.00	
11	8'	11.30	4.20	33.10								
12	9	13.10	14.40	33.00	12.20	9.30	33.05	16.46	200.80	153.10	544.00	
13	9'	13.10	14.40	48.60								
14	10	10.60	5.80	61.00	11.90	10.20	54.80	3.00	675.80	6.00	252.90	
15	10'	0.00	42.20	0.00								
16	11	12.20	15.70	5.60	6.10	28.95	2.80	3.00	18.30	86.90	8.40	
17	12	0.00	0.00	0.00	6.10	7.85	2.80	5.00	30.50	39.20	14.00	
RAZEM:								1936,-	401,-	1223,-		

Ogółem wykopów (łącznie z nasypami n i humusem.) - 1936 m3
w obliczeniach uwzględniono zdjęcie nasypów niebudowlanych i humusu oraz
korytowanie pod konstrukcję jezdni i parkingów zew.55 cm, miejsc postojowych 45cm, chodników 19cm
Dowóz gruntu niewysadzinowego G1 pod konstrukcję ca 1223 m3