


PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE


skala 1:10

ZJAZD Z ULICY SZPRYNEK



MIEJSCA POSTOJOWE ZEWNĘTRZNE, CIĄG PIESZO-JEZDNY



MIEJSCA POSTOJOWE WEWN.



kostka betonowa gr.8 cm pasy dzielące kolor kontrastowy
podsypka cementowo - piaskowa gr. 4cm
podbudowa z kruszywa łamanego gr.18cm
piasek stabilizowany cem.Rm=1.5 MPa gr.15cm
po usunięciu nasypów wbudowanie gruntu G1 zagęszczonego do wsk. 1.0



		MRZEWA ARCHITEKCI R o b e r t M r z e w a		
		90-625 Łódź, ul. Zeromskiego 61 lok.12 tel./fax. 42 250 56 57 tel. 608386767 www.mrzeWAarchitekci.pl		
TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH			
ADRES:	44–153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89			
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44–153 Sośnicowice, ul. Rynek 19			
STADIUM:	P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y – DROGOWY			
NAZWA RYSUNKU:	PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY DROGI WEWNĘTRZNE, ZJAZD, MIEJSCA POSTOJOWE			
PROJEKTANT:	tech. Roman Jerzy Tyrlik upr.dr.326/88/WŁ	ŁOD/BD/3540/03		
OPRACOWAŁ:	mgr inż.Lidia Kamińska			
SPRZĄDZAJĄCY:	mgr inż.Marek Brodowski upr.dr.280/Sz/86	ŁOD/BD/1871/02		
DATA:	06/2012	SKALA:	1/10	DATA WYDRUKU:
			06/2012	REWIZJA:
			–	NR RYS.:
				D–04