



SŁUPY ŻELBETOWE – parter – 3

Słup S.1.11szt.2  
24x100



Słup S.1.12 szt.1  
ø40



Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym konstrukcji.
2. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.
3. Jakikolwiek korzystanie z opracowania, kopiowanie itp. wymaga zgody jednostki projektującej.

Beton C20/25 (B25)  
#Stal A-IIIN (B500SP)  
Otulenie 25mm



ZESTAWIENIE STALI:

Słup S.1.11 x szt.2

Wykaz stali zbrojeniowej				
Nr	średnica #	długość [cm]	ilość sztuk	Długość całkowita
				A-IIIN #6 #12
1	12	130	12	- 15,60
2	12	180	12	- 21,60
3	12	400	12	- 48,00
4	6	240	33	79,20 -
Długość całkowita [m]				79,20 85,20
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222 0,888
Masa [kg]				17,58 75,66
Masa razem [kg]				93,24

Słup S.1.12 x szt.1

Wykaz stali zbrojeniowej				
Nr	średnica #	długość [cm]	ilość sztuk	Długość całkowita
				A-IIIN #6 #12
1	12	410	6	- 24,60
2	6	120	22	26,40 -
Długość całkowita [m]				26,40 24,60
Masa jednostkowa [kg/m]				0,222 0,888
Masa [kg]				5,86 21,84
Masa razem [kg]				27,71

 M R Z E W A A R C H I T E K C I R o b e r t M r z e w o 90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok.12 tel./fax: 42 250 56 57 tel. 608386767 w w w . m r z e w a a r c h i t e k c i . p l		P R O J E K T A R C H I T E K C I	
T E M A T:		PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH	
A D R E S:		44-153 Sośnicowice, ul. Szarynek działka nr 2379/72 i 2385/89	
I N W E S T O R:		GMINA SOŚNICOWICE 44-153 Sośnicowice, ul. Rynek 19	
S T A D I U M:		P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y	
		Słupy żelbetowe – parter 5	
		 94-004 Łódź ul.Rekińska 98/A siedziba 94-017 Łódź ul.Kowieńska 20/2 tel 42 662 07 07 kom. 509 961 978	
B R A N Z A:		K O N S T R U K C J A	
P R O J E K T A N T:		mgr inż. ANNA DUDEK	
S P R A W D Z A J A C Y:		mgr inż. STANISŁAW CZARŃSKI	
		69/98/146	
06.2012		1:25	
		KZ-9	