RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ



OPIS ELEMENTÓW WIĘZBY

NR 1 – krokiew 9x22
NR 2 – kleszcze 2x2,5x18
NR 3 – płatew stalowa HEA 200
NR 4 – płatew kalenicowa 12x12
NR 5 – słupek stalowy 2xC100
NR 6 – murłata 12x12
NR 7 – płatew stalowa HEA 220
NR 8 – belka narożna i koszowa 18x20
NR 9 – belka zamykająca 12x6

SŁUPY ŻELBETOWE

S.2.1, S.2.1.a – 24x24cm
S.2.3 – 45x24cm
S.1.9 – 24x24cm
S.2.10 – ø 30cm

OPIS ELEMENTÓW WIAZARÓW KRATOWYCH

G1, G2, G3, G4 –więzary kratowe w/g rysunku K–5
GP, DP, KU, KP, GU, SP1 – stężenia w/g rysunku K–5

KONSTRUKCJA STALOWA POD SZKLANE ZADASZENIE

NR 10 – HEA 200

WIEŃCE ŻELBETOWE

WIENIEC W.2.1 – 24x35 Hsp= +5,13m
WIENIEC W.2.2 – 24x35 Hsp= +4,53m
WIENIEC SKOŚNY – 24x25 w górnej płaszczyźnie ściany szczytowej

NADPROŻA ŻELBETOWE MONOLITYCZNE

NM.2.1, NM.2.2, NM.2.3, NM.2.4 – Nadproża monolityczne – spód w/g architektury, wysokość do górnej płaszczyzny wieńca

Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z projektem architektury i opisem technicznym konstrukcji.
2. Niniejsze opracowanie jest chronione prawem autorskim zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce.
3. Jakiekolwiek korzystanie z opracowania, kopiowanie itp. wymaga zgody jednostki projektującej.

MRZEWA ARCHITEKCI
Robert Mrzewa
90-625 Łódź, ul. Żeromskiego 61 lok.12
tel./fax. 42 250 56 57 tel. 608386767
www.mrzewaarchitekci.pl

TEMAT:	PROJEKT BUDYNKU GMINNEGO CENTRUM SPOŁECZNO – KULTURALNEGO W SOŚNICOWICACH
ADRES:	44–153 Sośnicowice, ul. Szprynek działka nr 2379/72 i 2385/89
INWESTOR:	GMINA SOŚNICOWICE 44–153 Sośnicowice, ul. Rynek 19
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT DACHU

Akada PROJEKTY BUDOWLANE OBSŁUGA INWESTYCJI
94–004 Łódź ul.Retkińska 98/4 siedziba 94–017 Łódź ul.Kowieńska 20/2
tel 42 662 07 07 kom. 509 981 978

BRANŻA:	KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT:	mgr inż. ANNA DUDEK	LOD/0680/POOK/07
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI	69/98/Wł.

06.2012 1:100 KW–4