

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Osuwisko - Kozłów ul. Średnia</b>			
1	KNR AT-03 d.1 0101-04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6 cm  20+5+5	m  m	  30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
2	KNR 2-31 d.1 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm  15*1.5+5*0.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  26.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.000</b>
3	KNR 2-01 d.1 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość 5 km  40*0.7*2	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
4	d.1	Koszty utylizacji urobku  56	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0323-02	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głęb.do 3m balami drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.III-IV wraz z rozbiórka 40*2*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
6	KNR AT-04 d.1 0101-02	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 4,0 m 45*(2+2+0.7+0.7+0.5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  265.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.500</b>
7	KNR 2-28 d.1 0703-03 z.sz. 3.4.	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 100-125 mm - rury z gotową otuliną  40	m  m	  40.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.000</b>
8	KNR 2-31 d.1 0602-01	Obudowy wylotów sączków podłużnych z betonu  1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-18 d.1 0501-04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 25 cm WYPEŁNIENIE DRENU TŁUCZNIEM ORAZ ŻWIREM Krotność = 8 40*0.7	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
10	KNR 2-31 d.1 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
11	KNR 2-31 d.1 0104-07 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 15 cm  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
12	KNR 2-31 d.1 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 35 cm  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
13	KNR 2-31 d.1 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
14	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
15	KNR 2-31 d.1 0310-01 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
16	KNR 2-31 d.1 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
17	KNR 2-31 d.1 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
18 d.1	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 5 cm  5*0.7+15*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.500</b>
19 d.1	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  30*3+20*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
20 d.1	KNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm  30*3+20*5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  190.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>190.000</b>
21 d.1		Koszty organizacji ruchu na czas trwania prac  1	kpl  kpl	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>