




Przekrój A-A




Przekrój E-E




Przekrój B-B




Przekrój C-C



Przekrój D-D




Przekrój F-F



LEGENDA

1. Kostka betonowa koloru szarego o wys.8cm
2. Podsyпка cementowa – piaskowa 1:4 o gr.4cm
3. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o gr.30cm
4. Wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji cementem o gr.25cm i $R_m=2,5MPa$
5. Krawężnik betonowy typu ulicznego o wym. 30x15cm
6. Ława z oporem z betonu B-10 o wym. 25x25x10cm
7. Dren francuski – tłuczeń kamienny owinięty geotekstylią Fibertex F-43S
8. Kostka betonowa koloru czerwonego o wys.8cm
9. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm gr.10cm
10. Warstwa mrozoodporna ze żwiru gr.20cm
11. Obrzeże betonowe o wym. 30x8cm na podsypce piaskowej
12. Wzmocnienie podłoża poprzez wykonanie stabilizacji cementem o gr.15cm i $R_m=2,5MPa$
13. Krawężnik betonowy typu drogowego o wym. 25x15cm
14. Ciek prefabrykowany o wym. 50x50x15cm
15. Podsyпка cementowa – piaskowa 1:4 o gr.5cm
16. Podbudowa żwirowa o gr.7cm
17. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8mm o gr.5cm
18. Podbudowa zosadnicza z betonu asfaltowego 0/20mm gr.13cm
19. Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie o gr.20cm

PRZECIENIOWSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWE USŁUGOWE SP. Z O.O.			
			
ul. Świeżewskiego 40 41-571 Żywiec 029 229 93 22 029 229 93 23 biuro@przeniewosc.pl			
Wykonanie dokumentacji projektowej infrastruktury technicznej dla terenów budowlanych położonych w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej		Inwestor: GINIMA SOŚNICOWICE	
Rodzaj opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Inwestycja: Drogi	
Typu rysunku		Skala:	
Drogi. Przekroje konstrukcyjne		1:50	
Podpis:		Data:	
Podpis:		02.2006	
Podpis:		Nr zlecenia	
Podpis:		1-016-K	
Podpis:		Nr rysunku	
Podpis:		04	