

Przedmiar Robót

Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej .

Data: 2006-07-24

Budowa: Docelowa organizacja ruchu w związku z budową łącznika ul. Smolnickiej z ul. Gimnazjalną w Sosnicowicach.

Kody CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Obiekt: Budowa docelowej organiuzacji ruchu dla łącznika ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach.

Zamawiający: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice
Jednostka opracowująca kosztorys: P.P.H.U. Sp. z o.o. "INŻYNIERIA SANITARNA"

Kosztorys opracowali:

Jarosław Krajewski,

Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
1 Roboty przygotowawcze.					
1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny			0,750		
2 Montaż znaków.					
2.1 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm	szt		9		
2.2 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów D 43, D 4 a , A 7	szt		3		
2.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 - D -3 (1 szt.) , B - 2 (1 szt.) , A 20 (1 szt.) , A 7 (3 szt.) , C- 2 (1szt.) , D4a (2szt.) D 43 (1szt.) D42(1szt.)	szt		11		