

**Przedmiar robót**

**Infrastruktura techniczna dla terenu położonego w Sośnicowicach przy ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej .**

Data: 2006-07-24

Budowa: Projekt organizacji ruchu na czas budowy łącznika ul. Smolnickiej z ul. Gimnazjalną w Sośnicowicach.

Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  
45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu  
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

Obiekt: Budowa organizacja ruch na czas budowy łącznika między ul. Smolnickiej i Gimnazjalnej w Sośnicowicach.

Zamawiający: Gmina Sośnicowice ul. Rynek 19 44-153 Sośnicowice

Jednostka opracowująca kosztorys: P.P.H.U. Sp. z o.o. "INŻYNIERIA SANITARNA"

Kosztorys opracowali:

Jarosław Krajewski, .....

## Przedmiar robót

Element, asortyment, rodzaj robót, pozycja przedmiarowa podstawy nakładów	Jedn.	Krot.	Ilość	Wartość jednostkowa	Wartość netto
<b>1 Roboty przygotowawcze.</b>					
1.1 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny			0,750		
<b>2 Montaż znaków .</b>					
2.1 KNNR 6/702/1 (1) Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi·50·mm	szt		6		
2.2 KNNR 6/702/4 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3·m2 A - 12 c (2 szt. ) , A - 12 b ( 2 szt. ) , A - 14 , ( 4 szt. ) , B - 33 ( 2 szt. ) , B - 25 ( 2 szt. )	szt		12		
2.3 KNNR 6/702/5 Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3·m2 U - 3d ( 2 szt. ) , U - 20 b ( 2 szt. ) , U - 20 a ( 30 mb ) , U - 21 a ( 10 szt. ) U - 21 b ( 10 szt ) U - 22 ( 50 mb)	szt		24		
<b>3 Demontaż znaków.</b>					
3.1 KNNR 6/702/8 Zdjęcie znaków lub drogowskazów	szt		36		