



SKALA 1:100




BET. OBRZEŻE TRAWN. O WYM. 8X30cm
 ŁAWA BETONOWA Z BETONU B15
 PODSYPKA CEM.-PIASK. GRUB. 10cm

UWAGA: NA OBRZEŻU WYKONAĆ NAKŁADKĘ
 Z MATY GUMOWEJ Z NATRYSKIEM
 POLIURETANOWYM

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA - 1.4cm
 ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA W-WA PODKŁADOWA - 3.5cm
 KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-31.5mm - 5cm
 KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 31.5-63mm - 10cm
 PIASEK LUB POSPÓŁKA - 10cm

DESKA DO ODBICIA
 1:20



	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający	P.U.W. "MARBO" Gliwice
Data		03.2009		
Nr uprawnień		657/86		
Podpis				
Nazwisko		mgr inż.arch. Bożena Richter		
Faza	Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE			Zastępuje rysunek
PBW	Temat: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W SOŚNICOWICACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ			
Skala	Część: PPOJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa rys.: SKOCZNIA W DAL- KONSTRUKCJA NAWIERZCH.			Numer rysunku 2/2009/B-4
1:100				