


NA OBRZEŻU WYKONAĆ NAKŁADKĘ  
Z MATY GUMOWEJ Z NATRYSKIEM  
POLIURETANOWYM

NAW. BOISKA DO KOSZYKÓWKI



NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA -1.4cm  
ELASTYCZNA PRZEPUSZCZALNA W-WA PODKŁADOWA -3.5cm  
KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-31.5mm - 5cm  
KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 31.5-63mm - 10cm  
PIASEK LUB POSPÓŁKA -10cm

BET. OBRZEŻE TRAWN. O WYM. 8X30cm  
ŁAWA BETONOWA Z BETONU B15  
PODSYPKA CEM.-PIASK. GRUB.10cm

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający	P.U.W. "MARBO" Gliwice
Data		03.2009		
Nr uprawnień		657/86		
Podpis				
Nazwisko		mgr inż.arch. Bożena Richter		
Faza PBW	Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE			Zastępuje rysunek
Skala 1:25	Temat: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W SOŚNICOWICACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ  Część: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa rys.: BOISKO DO KOSZYKÓWKI– KONSTRUKCJA NAWIERZCH.			