


NA OBRZEŻU WYKONAĆ NAKŁADKĘ
Z MATY GUMOWEJ Z NATRYSKIEM
POLIURETANOWYM

NAW. BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ



NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ -4cm

WARSTWA ELASTYCZNA PREFABRYKOWANA -1cm

MIAŁ KAMIENNY 0-4mm - 4cm

KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 0-31.5mm - 5cm

KRUSZYWO KAMIENNE ŁAMANE 31.5-63mm - 10cm

PIASEK LUB POSPÓŁKA -10cm

BET. OBRZEŻE TRAWN. O WYM. 8X30cm

ŁAWA BETONOWA Z BETONU B15

PODSYPKA CEM.-PIASK. GRUB.10cm

	Wykonujący	Projektant	Sprawdzający	P.U.W. "MARBO" Gliwice
Data		03.2009		
Nr uprawnień		657/86		
Podpis				
Nazwisko		mgr inż.arch. Bożena Richter		
Faza PBW	Inwestor: GMINA SOŚNICOWICE			Zastępuje rysunek
Skala 1:25	Temat: BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO ORLIK 2012 W SOŚNICOWICACH PRZY UL. RACIBORSKIEJ			
	Część: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa rys.: BOISKO DO PIŁKI NOŻNEJ– KONSTRUKCJA NAWIERZCH.			Numer rysunku 2/2009/B-2