

ZP/12/2009

Wszyscy oferenci

dot: przetargu nieograniczonego ZP/12/2009 na budowę kompleksu sportowego „Moje Boisko-ORLIK 2012 w Sośnicowicach

Burmistrz Sośnicowic, jako Zamawiający w imieniu Gminy Sośnicowice, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kompleksu sportowego "Moje boisko-ORLIK 2012" w Sośnicowicach" informuje, iż w dniu 12.05.2009r. wpłynęło następujące zapytanie:

Pytanie:

Ministerstwo Sportu określiło warianty nawierzchni syntetycznych i wymagania formalne jakie te nawierzchnie mają spełniać jako:

Sztuczna trawa:

Wariant I wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m²

lub

Wariant II wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej jeżeli jest wymagana (typ maty, jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem laboratorium np. Labosport)

1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy min. 97.000 włókien/m²

A. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).

2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobatą techniczną ITB lub rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

Boisko wielofunkcyjne:

I Sposób: Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

II Sposób: Technologia typu NATRYSK – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana). Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3mm.

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobatą techniczną ITB, *lub* rekomendacja techniczna ITB, *lub* wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

Niczym nieuzasadnione jest wobec powyższego wprowadzane przez Zamawiającego wymagania technicznych sprzecznych z wytycznymi Ministerstwa. Zamawiający w SIWZ, załącznikach oraz STWIOR opisał wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej, podając szczegółowe parametry techniczne tych nawierzchni tj.

- wariant I wysokość włókna min. 40 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport.
- poz. 52 przedmiaru: trawa syntetyczna o wys. 4 cm + warstwa elastyczna prefabrykowana o gr. 1 cm
- SIWZ rozdz. 10 pkt 4B- spełnianie wymagań jakościowych dla certyfikatu FIFA 2 STAR

Postępowanie takie tj. wskazujące na konkretnego wykonawcę lub wąski krąg wykonawców jest niezgodne z wytycznymi Ministerstwa Sportu do realizacji programu ORLIK w edycji 2009r.

Intencją Ministerstwa, wprowadzoną poprzez publikacje nowych wymagań co do nawierzchni syntetycznych dla edycji Programu Moje Boisko – Orlik 2012 w roku 2009, było wyeliminowanie nieprawidłowości z współfinansowanego przez Ministerstwo Programu.

Właśnie w zakresie nawierzchni syntetycznych Ministerstwo Sportu wydało specjalny zachowania uczciwej konkurencji przy formułowaniu warunków przetargowych.

„Jakiegolwiek zmiany „typowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)” w treści: a) rozdziału 2, punkt 2.1 i 2.2, b) rozdziału 11, punkt 4A i 4B, spowodują odstępianie od dofinansowania inwestycji ze środków budżetu państwa (Ministerstwa Sportu i Turystyki) i środków samorządowych (urzędów marszałkowskich).

Niejednoznaczne wymagania zarówno dokumentowe jak i techniczne, w zakresie nawierzchni syntetycznych, wprowadzone przez Zamawiającego zapisami SIWZ doprowadzić mogą dodatkowo do braku możliwości złożenia porównywalnych ofert przez Wykonawców ubiegających się o zamówienie i w konsekwencji do unieważnienia przetargu.

Czy wobec powyższego Zamawiający określi rodzaje nawierzchni syntetycznych wg wariantów zaproponowanych przez Ministerstwo Sportu?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r. Dz.U. Nr 223 poz. 1655 z późn.zm.) w uzgodnieniu z autorem projektu Burmistrz Sośnicowic, jako Zamawiający, udziela oferentom wyjaśnień oraz dokonuje następujących zmian i modyfikacji w SIWZ:

- **w rozdziale 1** (opis przedmiotu zamówienia), **punkt 2 ppkt. 2.1** otrzymuje brzmienie „ wysokość włókna min. 40 mm na podkładzie z maty elastycznej o grubości 10 mm ,zgodnie z rozwiązaniami projektowymi zawartymi w dokumentacji projektowej jako załączniku nr 2 do SIWZ i SST jako załączniku nr 2 do SIWZ.
- **w rozdziale 1** (opis przedmiotu zamówienia), **punkt 2 ppkt. 2.2.** tytuł " technologia układania nawierzchni) otrzymuje brzmienie

"technologia typu natrysk – na podbudowie z kruszywa kamiennego instaluje się warstwę przepuszczalną dla wody i warstwę stabilizującą typu ET. Następnie warstwę gr. 10-11 mm z granulatu SBR, następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubości 2-3 mm. Kolor ceglasty.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (zał. Nr 3 do SIWZ) i SST (zał. Nr 2 do SIWZ)..

- **wykreśla się w rozdziale 10** (wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu) **lit. B** (dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej) **pkt. 2 o treści" Spełnianie wymagań jakościowych dla certyfikatu FIFA 2 Star"**.

- **w rozdziale 9.** (Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków) **pkt. 1 ppkt. 1.1** -"Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad: **zmianie ulega treść zapisu oznaczonego jako 1)** i otrzymuje on brzmienie: "udokumentowane należyte wykonanie , w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boiska sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: **jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową** (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
- **w SIWZ w rozdziale 10** (wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków w niniejszym postępowaniu) **pkt. 2 ppkt. 1 otrzymuje brzmienie:** " wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: **jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową**, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należyście (referencje, protokoły odbioru itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.
- **w SIWZ rozdział 16** "Opis sposobu obliczania ceny" wprowadza się pkt. 3 o brzmieniu:

"Kosztorys ofertowy jest załącznikiem do oferty"
- **w SIWZ w załączniku nr 5 zmianie ulega zapis** "Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców,
- **w SST 2/D.05. "Nawierzchnie syntetyczne boisk"** rozdział 2 -materiały pkt. 2.3 **wykreśleniu ulegają ppkt. 1** "Certyfikat FIFA (1 Star lub 2 Star) dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni, lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające zgodność parametrów oferowanego systemu nawierzchni z wymogami FIFA **oraz ppkt. 5** " Oświadczenie producenta trawy syntetycznej, że jest członkiem ESTO".
- **poz. 52 przedmiaru (trawa syntetyczna)** – nie ulega zmianie

Powyższe zmiany nie powodują przedłużenia termin składania ofert.

Z poważaniem