

Odpowiedzi na pytania Oferentów oraz wprowadzenie zmian w treści SIWZ w przetargu nieograniczonym nr ZP/1/2010 z dnia 01.02.2010:

„Budowa przedszkola w Sośnicowicach przy ul. Szprynek”

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. Nr 223, poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami) Burmistrz Sośnicowic jako Zamawiający udziela Oferentom wyjaśnień na zadane pytania oraz dokonuje następujących zmian w treści SIWZ:

Pytanie 1:

W związku z przeprowadzaniem przez Państwa przetargiem proszę o odpowiedź:

1. Proszę o podanie właściwości geowłókniny wzmacniającej grunt (poz. przedmiarowa 5.1.1. - roboty budowlane).
2. W przedmiarze robót budowlanych brak podrozdziału 2.5. Proszę o wyjaśnienie.
3. W przedmiarze robót budowlanych - pozycja 163 - Czas pracy rusztowań. Czy można w tej pozycji wstawić jednostkę -komplet, a ilość - 1 ? Jeżeli nie to proszę o podanie jednostki miary oraz ilości
4. W przedmiarze - zewnętrzne sieci sanitarne. W pozycji 34 alternatywnie można wykonać studzienkę PE 1000. Czy w takim razie pozycja 37 (przejścia szczelne) może zostać wyzerowana?
5. W przedmiarze - drogi. W pozycji 30 oraz 31 jest podana wartość 704,75 m² natomiast w pozycji 32 - 30,00 m². Proszę o wyjaśnienie gdyż wydawać by się mogło, że te trzy pozycje dotyczące pochylni powinny być ze sobą spójne.
6. Proszę o wyjaśnienie czym spowodowany jest termin składania wadium do godziny 9.00 dnia 3.02.2010 gdy termin składania ofert jest do godziny 9.30 tego samego dnia?

Odpowiedź na pytanie 1:

1. Geowłóknina powinna posiadać właściwości: filtracyjne, separacyjne, ochronne, stabilizacja gruntu.. Odporność na rozciąganie -10Kn/m.:
2. Rozdziału o numerze 2.5 nie brakuje; błąd wystąpił w numeracji rozdziałów.
3. Wartość przedmiarowa pozycji nr 163 dla robót budowlanych wynosi 370 m-g.
4. Może zostać wyzerowana.
5. W pozycjach 30 i 31 przedmiaru powinno być 30m².
6. Termin składania wadium jest podyktowany możliwością sprawdzenia przed otwarciem ofert czy wpłynęły wszystkie wadia.

Pytanie 2:

W Przedmiarze 9 „Wyposażenie technologiczne i umeblowanie" nie uwzględniono drugiej sztuki szafy zabudowanej ze zlewem SzO. Zgodnie z rysunkiem nr 19 „Aranżacja i zestawienie mebli" taka szafa znajduje się w pom. 1.11 oraz 1.13. W związku z tym prosimy o korektę.

Odpowiedź na pytanie 2:

W pozycji przedmiarowej nr 24 szafa zabudowana ze zlewem zamknięta przesuwными panelami do wysokości ścianek sąsiadujących (L=145 cm, S=60 cm) zamiast ilości 1 szt. proszę przyjąć do obliczeń ilość 2 szt.

Pytanie 3:

Na rysunku nr 7-a - Technologia kuchni, w tabeli dla pomieszczenia 1.25 Przygot. Jaj czytamy: pkt. 2 Naświetlacz do jaj NB-2-istnieje oraz, pkt. 3 Lodówka na jaja – inwestor.

Równocześnie oba te elementy można znaleźć w Przedmiarze 9 „Wyposażenie technologiczne i umeblowanie”. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że w/w elementy należy wycenić.

Odpowiedź na pytanie 3:

W wycenie kosztów wyposażenia technologicznego należy uwzględnić naświetlacz oraz lodówkę na jaja.

Pytanie 4:

Składamy następujące zapytania do przedmiarów będących załącznikami do SIWZ przetargu jw.:

I. Przedmiar robót budowlanych:

1. W pomieszczeniach nr 1.11,1.13,1.17,1.42, 1.45,1.8,1.7 uwidoczona jest zabudowa pozioma z płyt gipsowo-kartonowych na stelażu pod urządzenia splukujące. Pozycji obmiarowej na powyższe zabudowy nie ma w przedmiarze robót budowlanych ani w przedmiarze wod-kan. Czy należy policzyć? Prosimy o poprawienie w przedmiarze.
2. Według STWiOR oraz opisu technicznego przy wykładzinie pcv należy zastosować cokół z wykładziny wywinięty na ścianę, a w przedmiarze pozycja nr 115 jest przyjęta listwa przyścienna zgrzewana. Co należy przyjąć w pozycji nr 115 przedmiaru?

II. Przedmiar — drogi:

1. Jakiego typu zastosować nawierzchnię antyuderzeniową na placu zabaw? Czy opis na rysunku nr D5- Detale F i G - „nawierzchnia antyuderzeniowa: 30 cm-warstwa kruszywa naturalnego (żwir) 16-3155mm” jest prawidłowy? Do wykładania placów zabaw na rynku polskim obecne są również płyty, maty gumowe oraz elastyczne nawierzchnie antyuderzeniowe układane na podsypkach.

III. Przedmiar-instalacje elektryczne:

1. Czy w pozycji nr 3. 1. (dział tablica TRI) policzyć 2 sztuki rozdzielni naściennych, czy jak jest w projekcie 1 sztukę?

Odpowiedź na pytanie 4:

I. Przedmiar - roboty budowlane:

1. W kosztorysie na roboty budowlane proszę dopisać pozycję obmiarową nr 91a i wycenić wg kalkulacji własnej, zabudowę elementów montażowych do miski ustępowej (elementy splukujące), na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych, wodoodpornych, na stelażu metalowym, w ilości 14 kompletów.
2. Z pozycji przedmiarowej nr 115 na roboty budowlane, należy wycenić cokół z wykładziny wywiniętej na ścianę, korzystając przez analogię, z norm wykazanych w tej pozycji przedmiaru.

II. Przedmiar - drogi:

1. Należy przyjąć zgodnie z opisem na rysunku D5.

III. Przedmiar - instalacje elektryczne:

1. 2 sztuki szafek rozdzielczych 6X24 moduły składające się na tablicę TR1

Pytanie 5:

W związku z przeprowadzonym Państwa przetargiem proszę o odpowiedź:

1. Czy dostawa wyposażenia:
 - naświetlacz do jaj NB-2 400x400x250
 - pralkosuszarka domowa
 - maglownica domowa 500x300x400 jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego?
2. Czy więźba dachowa ma być wykonana z drewna klejonego, tak jak to jest w opisie pozycji przedmiarowej?

Odpowiedź na pytanie 5:

1. Dostawa wyposażenia jest po stronie Wykonawcy.
2. Więźba ma być wykonana z drewna z łącznikami stalowymi.

Pytanie 6:

Powołując się na Dz. U. Nr 19 poz.177 z dnia 29 styczeń 2004r oraz zapisy SIWZ rozdz. VI prosimy o wyjaśnienie n/w wątpliwości:

Branża energetyczna

1. SIWZ cz. II Przedmiot zamówienia- określa , iż do wykonania jest oświetlenie terenu, co również wynika z Planu Zagospodarowania Terenu ,który został zamieszczony w Projekcie Architektury na stronie Inwestora .
Brak natomiast w materiałach przetargowych Projektu Wykonawczego , przedmiaru robót dla przywołanego oświetlenia terenu. Prosimy o wyjaśnienie i zamieszczenie brakujących materiałów, które pozwolą rzetelnie przygotować wycenę.
2. PBW –wewnętrzne instalacje elektryczne – pkt.5 –informuje , iż należy doprowadzić do budynku miejską linię telefoniczną, jednak w zamieszczonych materiałach przetargowych brak danych w zakresie zewnętrznego przyłącza telefonicznego. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualne zamieszczenie PW wraz z przedmiarem robót dla przywołanego zakresu prac, chyba że z warunków TPSA wynika ,iż omawiana linia zostanie wykonana przez TPSA w ramach umowy przyłączeniowej do sieci telefonicznej, wówczas prosimy o przesłanie wspomnianych warunków przyłączeniowych.
- 3.PBW –wewnętrzne instalacje elektryczne –w rys.2,3,4 w legendzie wprowadzono oznaczenia literowe do opraw określając tylko „lakońicznie” parametry techniczne opraw , natomiast w Projekcie Architektury na rys.17 -rzut stropów, podestów techn.- zamieszczona została specyfikacja opraw , która również została opisana literowo z określeniem typów opraw, jednak nie koresponduje to z oznaczeniem i opisem technicznym opraw przyjętym w PBW wewn. inst. elektrycznych. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie i ujednoczenie na przywołanych rys.2,3,4 oznaczenia literowego wraz z podaniem typów i parametrów technicznych przywołanych opraw . Takie opracowanie pozwoli prawidłowo i rzetelnie wycenić oprawy zgodnie z oczekiwaniami Inwestora i Architekta.
4. Przedmiar robót –wewnętrzna instalacja elektryczna – element 3 – Tablica TR1 ,poz.3.1-3.24 , prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor dopuszcza scalenie w/w pozycji , przyjmując podstawę wyceny w poz.3.1 bez zmian , a zmieniając opis i ilość obmiarową tj: „Dostawa i montaż tablicy TR1 wraz z wyposażeniem wg PBW rys.9-12 – kpl.1 „ , . Powyższe zostaje podyktowane , iż na obiekt zostanie dostarczony gotowy prefabrykat i tak zostanie podana cena przez Wykonawcę prefabrykatu. W związku z powyższym nie widzimy zasadności takiego rozdrobnienia przedmiaru.
5. Przedmiar robót – wewnętrzna instalacja elektryczna- element 2 – Szafa wyłącznika głównego wyłącznika prądu poz.2.1-2.2 , prosimy o wyjaśnienie czy Inwestor dopuszcza scalenie w/w pozycji , przyjmując podstawę wyceny w poz.2.1 bez zmian ,a zmieniając opis na: „Dostawa i montaż szafy wyłącznika głównego prądu wraz z wyposażeniem wg PBW rys.9 –szt 1.
- 6.Prosimy o przesłanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej wydanych przez Vattenfall. Powyższe warunkuje poprawność wyceny.
7. Przedmiar robót – wewnętrzna instalacja elektryczna- poz.4.44 –dotyczy ułożenia przewodu YKYzo 5x6-10m. Brak przywołanego kabla w PBW , prosimy o wyjaśnienie i ewentualne wykreślenie pozycji.
- 8.PBW wewnętrzne instalacje elektryczne –rys.12 przedstawia zasilanie kuchni elektrycznej kablem YKYzo 5x16mm², natomiast w przedmiarze brak pozycji. Prosimy o uzupełnienie z podaniem podstawy wyceny i ilości obmiarowej.

Odpowiedź na pytanie 6:

1. Oświetlenie zewnętrzne terenu wykonać w zakresie pokazanym na rys. nr 4 tzn. 2 oprawy oznaczone „E1” zamontowane w gruncie , oraz kinkiety zewnętrzne „F” „F1” i „F2” montowane na elewacji zewnętrznej. Inne oświetlenia zewnętrznego projekt nie przewiduje.
2. Zewnętrzne przyłącze telefoniczne wykona wybrany przez Inwestora operator telefonicznej sieci kablowej.
3. Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych , projektant nie może określić typów fabrycznych i producentów urządzeń elektrycznych , zastosowanych w opracowaniu. Podane zostały zdaniem projektanta , w sposób wystarczający parametry techniczne zastosowanych opraw oświetleniowych takie jak rodzaj źródeł światła , moc i ilość źródeł światła , sposób montażu oprawy , stopień szczelności IP.
Projektant zaleca , aby do wyceny przyjąć oprawy oświetleniowe i osprzęt instalacyjny renomowanego producenta , gwarantującego wysoki poziom techniczny, trwałość i dostępność części zamiennych.

4. Tablica rozdz. TR1 powinna być wyceniona jako kompletny produkt warsztatowy tzn. obudowa razem z wyposażeniem , zgodnie z rys. nr 9-12. Sposób obliczenia wartości prefabrykatu jest dowolny , wg uznania wykonawcy.
5. Podobnie jak w pkt. 4 , należy wycenić wartość szafki głównego wyłącznika prądu , sposób obliczenia wartości prefabrykatu wg uznania wykonawcy
6. Kopia warunków zasilania w następnym załączniku do SIWZ.
7. W przedmiarze poz. 4.44 powinien być kabel typu YKYżo 5x16mm dla zasilania kuchni elektrycznej o dług. 10m , zgodnie z zestawieniem materiałów w przedmiarze robót poz. 19 , oraz zestawieniem materiałów w projekcie pkt.4 „Instalacje elektryczne oświetlenia i gniazd wtyczkowych” poz. 42
- 8 . Wyjaśniono w pkt. 7

Pytanie 7:

Proszę o sprecyzowanie czy nie zaszła pomyłka w ilości obmiaru w „Przedmiarze nr 7 – drogi i ukształtowanie terenu”. Pomyłka dotyczy działu 4.3 – nawierzchnia pochylni: pozycje 30. i 31. wnoszą 704,50 m², a poz. 32 wynosi 30,00 m² czy w związku z powyższym nie zaszła pomyłka w obmiarze?

Odpowiedź na pytanie 7:

W poz 30 i 31 przedmiaru drogowego – nawierzchnia pochylni – błąd, w poz. 30 i 31 powinno być 30m².

Pytanie 8:

W przedmiarze na roboty budowlane w poz. 2 suma przedmiarowa wynosi 1222,56m³, ilość ta jest błędna ze względu na zsumowanie się części (schody terenowe), która wynosi: 10,85m³, co w podsumowaniu daje ostateczną ilość: 1233,41m³ – proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź na pytanie 8:

W pozycjach przedmiarowych nr 1,2,3 zamiast wartości 1222,56 m³ proszę przyjąć do obliczeń wartość 1233,41 m³

Pytanie 9:

1. W kosztorysie brak brodzików, umywalek, urządzeń sanitarnych oraz baterii dla osób niepełnosprawnych, proszę o wyjaśnienie czy powyższe elementy podlegają wycenie, jeśli tak to proszę o podanie pozycji, w których należy umieścić te elementy wyposażenia oraz podanie ich ilości.
2. Proszę o podanie czy kolor stolarki – buk, należy przyjąć obustronny czy jako jednostronny.
3. W kosztorysie brak izolacji z wełny mineralnej pod elewację z modrzewia syberyjskiego, izolacja taka występuje w opisie do projektu.
4. W pozycji 64 – przedmiaru zewnętrznych instalacji sanitarnych oraz w pozycji 36 przedmiaru drogi i ukształtowanie terenu występują studzienki ściekowe uliczne w ilości 4 szt. czy nie doszło przypadkiem do zdublowania pozycji?

Odpowiedź na pytanie 9:

1. W przedmiarze robót na wykonanie wewnętrznej instalacji sanitarnej w dziale 1.2 Armatura oraz 2.4 Przybory kanalizacji sanitarnej - ujęte są urządzenia sanitarne i baterie.
Przy wycenie proszę uwzględnić koszt baterii i przyborów przeznaczonych dla niepełnosprawnych w następującej ilości: umywalka ceramiczna z baterią i syfonem – 2 kpl, muszla ustępowa z elementem montażowym i sedesem – 5 kpl.
Ponadto w pozycji przedmiarowej nr 42 baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm zamiast ilości 1 szt. proszę przyjąć do obliczeń ilość 4 szt. (w tym 3 szt. dla osób niepełnosprawnych). Ilość brodzików pozostaje bez zmian.
2. Kolor stolarki buk obustronny.
3. W przedmiarze na wykonanie robót budowlanych:
- W pozycji nr 152 zamiast ilości 708,27 m² proszę przyjąć do obliczeń ilość 610,86 m² wg wyliczenia: 708,27m² – 97,41m².

- W pozycji nr 161 proszę wycenić wg kalkulacji własnej ocieplenie ścian wełną mineralną gr.15cm z obłożeniem folią i deskami elewacyjnymi na ruszcie drewnianym wg projektu wykonawczego w ilości 97,41m2.(obmiar pozostaje bez zmian, zmianie ulega opis pozycji).

4. Należy przyjąć 4 sztuki.

Pytanie 10:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na równoważne słupy oświetleniowe wykonane z innego materiału.

Odpowiedź na pytanie 10:

Zamawiający odstąpił od wykonywania oświetlenia zewnętrznego, pozostając przy istniejącym. W związku z czym oświetlenie zewnętrzne nie jest ujęte w przedmiarze robót.

Pytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. W opisie technicznym projektu wykonawczego konstrukcji w pkt. 5.1. budowa podłoża występuje nasyp niekontrolowany do poziomu 2,7 m ppt. Wg naszej opinii pozycja ta nie została ujęta w przedmiarach. Prosimy o wskazanie gdzie należy ująć wycenę tego elementu lub uzupełnienie przedmiaru.
2. W projekcie konstrukcji więźby dachowej opracowanym przez „KASPER POLSKA Sp. z o.o.” wskazany jest dostawca więźby dachowej jako firma „KASPER POLSKA Sp. z o.o.” na stronie 3 w pkt. 3 zawarte jest zastrzeżenie wyłączności zastosowania przyjętych rozwiązań. Zapisy powyższe jednoznacznie ograniczają wybór dostawcy więźby dachowej do jednej firmy. Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może wskazać konkretnego dostawcy lub producenta prosimy o wprowadzenie zapisów w specyfikacji umożliwiających zastosowanie innego typu rozwiązań nie zastrzeżonych przez projekt i dopuszczających wybór innych dostawców więźby dachowej.
3. W przedmiarze robót - Drogi i ukształtowanie terenu Dział 4.3 Nawierzchnia pochylni w poz. 30 i 31 występuje wykonanie podbudowy w ilości 704,75 m² , natomiast w poz. 32 występuje wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w ilości 30,0 m². Prosimy o potwierdzenie prawidłowości przedmiaru lub skorygowanie ilości przedmiarowych.

Odpowiedź na pytanie 11:

1. Wymianę gruntu ujęto w pozycjach:
Pozycja 8 korytowanie drogi i parkingi
Pozycja 22 wymiana gruntu – gr 35 cm
Pozycja 9 korytowanie pod chodniki
Pozycja 22 wymiana nawierzchni – gr.10cm
2. Kasper Polska wykonał projekt konstrukcyjny więźby dachowej i nie jest dostawcą więźby. Projektant dopuszcza każde rozwiązanie zamiennie o parametrach technicznych nie gorszych od przedstawionych w projekcie. W specyfikacjach nie został wskazany dostawca i wykonawca.
3. Poz 30 i 31 przedmiaru drogowego - nawierzchnia pochylni - w pozycjach 30 i 31 przedmiaru powinno być 30m²

Pytanie 12:

I. Przedmiar — instalacje elektryczne:

1. Prosimy o podanie producentów opraw oświetleniowych zestawionych na rysunku nr 17 - rzut sufitów, rzut podestów techn., ponieważ mamy duże trudności z dokonaniem wyceny tych opraw. Hurtownie do których zwróciliśmy się o wycenę opraw nie umieją nam ich wycenić, ani zamienników do nich, ponieważ nie znają producenta, a co za tym idzie nie mogą dopasować parametrów technicznych do zamiennika.

Odpowiedź na pytanie 12:

Projektant nie może wskazywać rodzaju producenta opraw oświetleniowych.

Pytanie 13:

Zwracamy się, z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zagadnień związanych z niniejszym przetargiem:

Przedmiar drogi i ukształtowanie terenu:

1. Prosimy o powtórny analizę oraz korektę obmiarów w pozycji 30, 31 przedmiaru robót. Naszym zdaniem obmiar jest znacznie zawyżony.

Przedmiar zewnętrzne instalacje sanitarne:

2. W pozycjach 35, 36, 37, 38 przyjęto do wyceny elementy instalacji wodociągowej które zostały już wcześniej wyszczególnione w przedmiarze zewnętrznych instalacji sanitarnych w pozycjach 25, 29, 30, 31 (pozycje zostały zdublowane). Prosimy o wskazanie, w którym przedmiarze robót należy wykreślić w/w pozycje.

Odpowiedź na pytanie 13:

Przedmiar drogi i ukształtowanie terenu:

1. poz 30 i 31 przedmiaru drogowego - nawierzchnia pochylni - pozycjach 30 i 31 przedmiaru powinno być 30m².

Przedmiar zewnętrzne instalacje sanitarne:

2. W pozycjach przedmiarowych nr 25, 29, 30, 31 na zewnętrzne instalacje sanitarne proszę zmienić ilość 1szt na 0szt.

Pytanie 14:

W przedmiarze robót „Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic" w poz.129 - „grzejniki stalowe łazienkowe wys. 1480 montowane na ścianie" - zapisano 2 szt., zaś w zestawieniu materiałów występują 3 sztuki.

Prosimy o podanie prawidłowej ilości grzejników.

Odpowiedź na pytanie 14:

W pozycji przedmiarowej nr 129 na wewnętrzną instalacje centralnego ogrzewania – grzejniki stalowe łazienkowe. proszę przyjąć do obliczeń 3 szt.

Pytanie 15:

Prosimy o wyjaśnienie różnic pomiędzy projektem a przedmiarami inwestorskimi:

Kosztorys budowlany:

1. projektant podaje do pokrycia dachu dachówkę ceramiczną karpiówką ułożoną w koronkę, w kosztorysie zastosowano dachówki typu Huguenot-fenal
2. w jakim kolorze ma być cegła klinkierowa na ogrodzenie,
3. prosimy o zmianę desek tarasowych z drzewa bangkirai o gr. 4,5cm (z braku możliwości ściągnięcia tego typu materiału oraz z przyczyn eksploatacyjnych tej grubości deski (możliwość silnego odkształcenia się desek)

Kosztorys na zieleni:

1. w ostatniej pozycji został przedstawiony obmiar w m², bez wyszczególnienia zakresu czynności

Kosztorys na instalacje wewnętrzne:

1. proszę wyjaśnić różnicę pomiędzy ilościami i rodzajem grzejników w kosztorysie inwestorskim a projektem

Odpowiedź na pytanie 15:

Kosztorys budowlany:

1. Pokrycie dachu dachówką karpiówką, ułożoną w koronkę.
2. Cegła klinkierowa w kolorze dachówki.

3. Projektant dopuszcza zamianę drewna bangkirai na inne o charakterystyce technicznej nie gorszej od drewna bangkirai.

Kosztorys zieleni:

1. Rozrzucenie kory gr. 7cm

Kosztorys na instalacje wewnętrzne:

1. Ilość grzejników w kosztorysie i przedmiarze jest zgodna.

Pytanie 16:

W przedmiarze robót „Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej” nie ujęto przyborów sanitarnych z dwóch ubikacji dla niepełnosprawnych tj.: umywalka dla niepełnosprawnych - 2 szt. , wc dla niepełnosprawnych - 2 szt., które znajdują się w projekcie - na rzucie kondygnacji.

Czy Inwestor zrezygnował z wykonania tych łazienek ? Jeżeli nie, to prosimy o wskazanie, w której pozycji przedmiaru robót należy dodać te urządzenia.

Odpowiedź na pytanie 16:

W następujących pozycjach przedmiarowych dla wewnętrznej instalacji sanitarnej proszę wprowadzić zmiany:

Poz.40 zmiana ilości 17szt na 18 szt.

Poz.44 zmiana ilości 14szt na 16 szt.

Poz.87 zmiana ilości 17szt na 18 szt.

Poz.90 zmiana ilości 2szt na 3 szt.

Poz.91 zmiana ilości 12szt na 13 szt.

Poz.92 zmiana ilości 14szt na 16 szt.

Ilości kompletów dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią

Pytanie 17:

W związku z przeprowadzonym Państwa przetargiem proszę o odpowiedź:

1. W odpowiedzi na pytanie 1 dział I poz. 1 z dnia 27.01.2010 prosicie Państwo o przyjęcie wartości 1233,41 m³ dla pozycji 3 przedmiaru robót budowlanych. Pozycja ta w tej chwili ma wartość 539,47 m³, Z czego wynika ta zmiana?
2. W odpowiedzi na pytanie 1 dział I poz. 9 z dnia 27.01.2010 należy wycenić na podłodze płytki gresowe w ilości 557,60 m². Proszę o potwierdzenie tej ilości oraz podanie podstawy katalogowej KNR dla tych prac.
3. W odpowiedzi na pytanie 1 dział I poz. 12 z dnia 27.01.2010 – proszę o podanie ilości parapetów wewnętrznych z płyt MDF oraz parapetów z PCV.
4. W odpowiedzi na pytanie 2 poz. 4 z dnia 27.01.2010 jest napisane, że ilość w przedmiarze - wentylacja poz.4 - powinna wynosić 29 szt. a w przedmiarze są 4 sztuki i nie tyczą się tego asortymentu materiałów. Proszę o wyjaśnienie jaka ilość i co powinno zostać ujęte w pozycji nr.4 przedmiaru.
5. W odpowiedzi na pytanie 3 poz. 1 z dnia 27.01.2010 - proszę o podanie konkretnej ilości jaką należy przyjąć dla - umywalka dla niepełnosprawnych, muszla dla niepełnosprawnych i poręcze dla niepełnosprawnych i w jakich pozycjach należy je ująć.
6. W odpowiedzi na pytanie 5 dział I. poz.3 z dnia 27.01.2010 - proszę o jednoznaczna odpowiedź co oraz jaka ilość powinna znaleźć się w pozycji 164 przedmiaru - roboty budowlane.
7. W odpowiedzi na pytanie 5 dział II. poz.3 z dnia 27.01,2010 - ma się rozumieć, że chodzi o zmianę ilości poręczy toaletowej oraz poręczy umywalkowej dla niepełnosprawnych?
8. W odpowiedzi na pytanie 5 dział II poz.4 z dnia 27.01.1010 – jakiego urządzenia tyczy się ta pozycja?
9. W odpowiedzi na pytanie 5 dział IV. Poz.4 z dnia 27.01.2010 - proszę o jednoznaczną odpowiedź jaka ilość powinna znaleźć się w tej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 17:

1. Zmiana w przedmiarze robót budowlanych wartości 1222,56 m³ na wartość 1233,41 m³ dotyczy pozycji przedmiarowych nr 1 i 2; natomiast wiąże się ona ze zmianą w pozycji nr 3 ilości 539,47 m³ na ilość 550,32 m³. Powodem zmiany jest brak podsumowania przez program kosztorysowy wykopów pod schody terenowe.

2. Uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie 1 dział I poz.9: w pozycji przedmiarowej nr 108 należy wprowadzić zmianę ilości 108,44 m² na ilość 110,84 m², oraz w pozycji 117 należy wprowadzić zmianę ilości 170,26 m na ilość 176,66 m
W pozycjach przedmiarowych nr 110, 111, 112, 113, 114 należy wprowadzić zmianę ilości 557,60 m² na ilość 555,20 m², oraz w pozycji 115 należy wprowadzić zmianę ilości 445,96 m na ilość 439,56 m
Podstawy wyceny - normy katalogowe zostały podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru.
3. Do wyceny proszę przyjąć parapety wewnętrzne z płyty MDF o długości 6,1m w ilości 4szt, pozostałe parapety wg pozycji przedmiarowej z PCV.
4. Wywiewnik KK 80
Pozycje wg zest. materiałów WK34 - 4szt , WK109 -2szt, WP 150 - 2 szt, WP178 - 1 szt, WW 29 - 5szt, WW38 - 15 szt. - SUMA 29 szt
Przedmiar poz. nr 49 KK 80 - 29 szt.
4 stuki dotyczą anemostatu nawiewnego KE80
Zestawienie zgodne z przedmiarem
5. W odpowiedzi na pytanie 3 poz.1 jest podana konkretna ilość umywalek i muszli dla niepełnosprawnych: odpowiednio 2 i 5 kpl.; poręcze występują w przedmiarze na sprzęt i meblowanie.
6. W pozycji 164 nie ma zmiany ilości; przyjąć zgodnie z przedmiarem na roboty budowlane.
7. Odpowiedź na pytanie 5 dział II poz.3 dotyczy uchwytów umywalkowych i toaletowych dla niepełnosprawnych.
8. Odpowiedź na pytanie 5 dział II poz.4 dotyczy pozycji nr 72 przedmiaru na wyposażenie technologiczne i meblowanie – „REGAŁ 4 PÓŁKOWY /aluminiowo - polipropylenowy/ 3226X500X1750 wg projektu wykonawczego”.
9. Należy piasek do trzeciej piaskownicy w ilości 5,5m³ dodać do ilości podanej w przedmiarze w poz. 53.

Pytanie 18:

1. W nawiązaniu do odp. nr 9 na pytanie nr 1, z dnia 27.01.2010, dot. przeniesienia obmiaru z poz. 112 (pomieszczenie 1.19) do poz. 109, prosimy o odpowiedź, czy należy dokonać zmian również w obmiarach pozycji 110-115 oraz 117, które są bezpośrednio powiązane z korektą zamieszczoną w treści w/w odpowiedzi.
2. Prosimy o uzupełnienie odp. nr 4 z dnia 27.01.2010, o punkt 5 pytania nr 4, dot. prawidłowości obmiaru poz. 30 oraz 31 przedmiaru - drogi i ukształtowanie terenu, oraz jego sugerowanej zmianie wartości z 704,75m² na 30,00m².

Odpowiedź na pytanie 18:

1. Uszczegółowienie odpowiedzi na pytanie 1 dział I poz.9: w pozycji przedmiarowej nr 108 należy wprowadzić zmianę ilości 108,44 m² na ilość 110,84 m², oraz w pozycji 117 należy wprowadzić zmianę ilości 170,26 m na ilość 176,66 m
W pozycjach przedmiarowych nr 110, 111, 112, 113, 114 należy wprowadzić zmianę ilości 557,60 m² na ilość 555,20 m², oraz w pozycji 115 należy wprowadzić zmianę ilości 445,96 m na ilość 439,56 m
Podstawy wyceny - normy katalogowe zostały podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru.
2. poz 30 i 31 przedmiaru drogowego - nawierzchnia pochylni - w pozycjach 30 i 31 przedmiaru powinno być 30m².

Pytanie 19:

W SIWZ Rozdział II Zamawiający określił przedmiot zamówienia i zakres rzeczowy robót budowlanych i instalacyjnych. Brak jest wyposażenia technologicznego i meblowania. Czy wyposażenie to ma być dostarczone w ramach tego zamówienia i tym samym uwzględnione w ofercie?

Odpowiedź na pytanie 19:

Wyposażenie technologiczne, meblowanie wraz z montażem należy ująć w ofercie, zgodnie z załączonym przedmiarem i dokumentacją techniczną.

Udzielone przez Zamawiającego wyjaśnienia na zapytania Oferentów oraz wprowadzone zmiany w treści SIWZ są wiążące i obowiązują w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedzi i wyjaśnienia na zapytania Oferentów zamieszczono również na stronie internetowej BIP Zamawiającego pod adresem: <http://sosnicowice.i-gmina.pl/przetargi-w-2010-r./20567>


z up. Burmistrza
Joachim Skorupa
Z-CA BURMISTRZA