

Przedmiar

Modernizacja obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach przy ul.  
Gliwickiej 21 - ANEKS

Data: 2009-12-15

Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych

Obiekt: Teren obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Sośnicowicach przy ul.  
Gliwickiej 21

Zamawiający: URZĄD MIEJSKI SOŚNICOWICE 43-153 Sośnicowice ul. Rynek 19

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

## Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Kody CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia Boisko do piłki ręcznej w nawierzchni z trawy syntetycznej			
1 Nr STWiOR: ST - B-II; IV Kalk. indywid Oznakowanie liniami boiska do gry w piłkę siatkową	1,0		kpl
2 Nr STWiOR: ST - B- II;IV KNR 223/308/1 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego, fundamenty o objętości 0,15·m3 R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 0,3*0,3*0,5*2 = 0,09 0,09	0,090		m3
3 Nr STWiOR: ST - B- II;IV KNR 223/310/2 Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja słupków, stojaków i bramek - Stojak do siatkówki (aluminium) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,0		szt
4 Nr STWiOR: ST - B- II;IV KNR 223/309/7 (1) Osadzenie elementów stalowych ramka do pokrywek na tuleje (wraz z pokrywką) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,0		szt
5 Nr STWiOR: ST - B- II;IV NI: Dostawa siatki do siatkówki	1,0		szt
6 Kody CPV: 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Roboty w zakresie instalacji budowlanych - Zabudowa piłkochwytu			
85 Nr STWiOR: ST - C-I KNR 223/401/1 Analogia - Ogrodzenie z siatki ocynkowanej powlekanej 35x35x4 na słupkach stalowych o rozstawie 4 m z rur stalowych 70x70x5 wys. 3 m R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 -(29,95+25,05) = -55,0 -55,0	-55,000		m
86 Nr STWiOR: ST - C-I KNR 223/401/2 Ogrodzenie tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 4 m dodatek za każdy 1 m wys. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	-55,0		m
90 Nr STWiOR: ST - B-IV KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii III - pod fundament ogrodzenia -55,0*0,3*1,1 = -18,15 -18,15	-18,150		m3
91 Nr STWiOR: ST - B-IV KNR 202/1101/7 (4) Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek 0,3*-55,0*0,1 = -1,65 -1,65	-1,650		m3
92 Nr STWiOR: ST - B-IV KNR 202/201/1 (2) Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompa -55,0*0,25*1,0 = -13,75 -13,75	-13,750		m3
93 Nr STWiOR: ST - B-IV KNR 201/230/1 (1) Zасыpywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM) -55,0*0,05*1,1 = -3,025 -3,025	-3,025		m3