

PRZEDMIAR ROBÓT NR - 327/2/B2-K

na wykonanie : organizacji ruchu na czas budowy w ramach realizacji inwestycji pt. „Budowa infrastruktury technicznej dla terenów ofertowych przy ul. Gliwickiej w Sośnicowicach”.

Obiekt: włączenie drogi kl. „Z” do drogi wojewódzkiej Nr 408 (ul. Gliwicka) w m. Sośnicowice.

NAZWY I KODY WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ:

DZIAŁ ROBÓT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa:

45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Klasa:

- 45230000-8 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu.

KATEGORIA ROBÓT:

- 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: **Urząd Miasta i Gminy**
 ul. Rynek 19, 44-153 Sośnicowice

Sporządził:

Gliwice grudzień 2013 r.

Książka Przedmiarów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m	Poszcz	Razem
PRZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH - - związane ze zmianą org. ruchu na czas robót - 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych					
1	KNR 2-31 0703-03-020	Zdjęcie tablic znaków drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne niebezpieczny zakręt w lewo- A-2 1 zakaz zatrzymywania się B-36 2 zakaz zatrzymywania się- B-36 z tabliczką -koniec 2 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt	 1,00 2,00 2,00 5,00	
				RAZEM	5,00
2	KNR 2-31 0818-08-020	Rozebranie słupków do znaków niebezpieczny zakręt w lewo- A-2 1 zakaz zatrzymywania się B-36 2 zakaz zatrzymywania się- B-36 z tabliczką -koniec 2 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt	 1,00 2,00 2,00 5,00	
				RAZEM	5,00
3	KNR 2-31 0702-02-020	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW MATERIAŁ Z ODZYSKU niebezpieczny zakręt w lewo- A-2 1 zakaz zatrzymywania się B-36 2 zakaz zatrzymywania się- B-36 z tabliczką -koniec 2 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt	 1,00 2,00 2,00 5,00	
				RAZEM	5,00
4	KNR 2-31 0703-01-020	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. Przymocowanie tablic o powierzchni do 0,3 m2 - PRZESTAWIENIE ZNAKÓW MATERIAŁ Z ODZYSKU niebezpieczny zakręt w lewo- A-2 1 zakaz zatrzymywania się B-36 2 zakaz zatrzymywania się- B-36 z tabliczką -koniec 2 Przeniesienie +	szt szt szt szt szt szt szt	 1,00 2,00 2,00 5,00	
				RAZEM	5,00
5	AW	Zaklejenie taśmą odblaskową - Znak zakazu "koniec zakazów" B-42 1 Przeniesienie +	 szt szt	 1,00 1,00	
				RAZEM	1,00
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - znaki pionowe - 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych					
6	KNR 2-25 0420-01-020	Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAŻ ZNAKÓW A-12b 1 A12c 1	szt szt szt szt	 1,00 1,00	

		A-14	szt		
		2	szt	2,00	
		A-30	szt		
		2	szt	2,00	
		Znaki zakazu wyprzedzania - B-25	szt		
		2	szt	2,00	
		Znaki ograniczenia prędkości do 30 km/h - B-33	szt		
		1	szt	1,00	
		Znaki ograniczenia prędkości do 40 km/h - B-33	szt		
		1	szt	1,00	
		Znaki ograniczenia prędkości do 60 km/h - B-33	szt		
		2	szt	2,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
7	KNR 2-25 0420-03-020	Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAŻ ZNAKÓW			
		A-12b	szt		
		1	szt	1,00	
		A12c	szt		
		1	szt	1,00	
		A-14	szt		
		2	szt	2,00	
		A-30	szt		
		2	szt	2,00	
		Znaki zakazu wyprzedzania - B-25	szt		
		2	szt	2,00	
		Znaki ograniczenia prędkości do 30 km/h - B-33	szt		
		1	szt	1,00	
		Znaki ograniczenia prędkości do 40 km/h - B-33	szt		
		1	szt	1,00	
		Znaki ograniczenia prędkości do 60 km/h - B-33	szt		
		2	szt	2,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	12,00	
				RAZEM	12,00
8	AW-040	Ustawienie znaków drogowych - Zapora drogowa pojedyncza U-20a			
		U-20a	m		
		46,0	m	46,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	46,00	
				RAZEM	46,00
9	AW-040	Demontaż znaków drogowych - Zapora drogowa pojedyncza U-20a			
		U-20a	m		
		46,0	m	46,00	
			m	-----	
		Przeniesienie +	m	46,00	
				RAZEM	46,00
10	KNR 2-25 0420-01-020	Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAŻ Tablica kierująca T-18 i T-18a			
		Tabliczka wskazująca zmianę przebiegu drogi T-18	szt		
		1	szt	1,00	
		Tabliczka wskazująca zmianę przebiegu drogi T-18a	szt		
		1	szt	1,00	
			szt	-----	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNR 2-25 0420-03-020	Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAŻ Tablica kierująca T-18 i T-18a			
		Tabliczka wskazująca zmianę przebiegu drogi T-18	szt		
		1	szt	1,00	
		Tabliczka wskazująca zmianę przebiegu drogi T-18a	szt		
		1	szt	1,00	
			szt	-----	

		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNR 2-25 0420-01-020	Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAŻ Zapora drogowa pojedyncza U-20b U-20b 1	szt szt szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 2-25 0420-03-020	Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAŻ Zapora drogowa pojedyncza U-20b U-20b 1	szt szt szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 2-25 0420-01-020	Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAŻ Tablice kierujące odblaskowe U-3d U-3d 1	szt szt szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
15	KNR 2-25 0420-03-020	Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAŻ Tablice kierujące odblaskowe U-3d U-3d 1	szt szt szt	1,00	
		Przeniesienie +	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
16	KNR 2-25 0420-02-020	Budowa znaków drogowych podświetlanych - Światła ostrzegawcze barwy żółtej U-35 widoczne z odległości co najmniej 250m oraz zapalające się i gasnące z częstotliwością 90 30 cykli na minutę o podziale 1:1 5	szt szt szt	5,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
17	KNR 2-25 0420-04-020	Rozebranie znaków drogowych podświetlanych - Światła ostrzegawcze barwy żółtej U-35 widoczne z odległości co najmniej 250m oraz zapalające się i gasnące z częstotliwością 90 30 cykli na minutę o podziale 1:1 5	szt szt szt	5,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
18	KNR 2-25 0420-01-020	Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAŻ Tablice kierujące odblaskowe U-21b do wyznaczenia skosów stopniowego zwężenia jezdni U-21b 5	szt szt szt	5,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
19	KNR 2-25 0420-03-020	Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAŻ Tablice kierujące odblaskowe U-21b do wyznaczenia skosów stopniowego zwężenia jezdni U-21b 5	szt szt szt	5,00	
		Przeniesienie +	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
20	KNR 2-25 0420-01-020	Budowa znaków drogowych płaskich - MONTAŻ - Znaki zakazu "koniec zakazów" B-42 B-42	szt		

		2	szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
21	KNR 2-25 0420-03-020	Rozebranie znaków drogowych płaskich - DEMONTAŻ - Znaki zakazu "koniec zakazów" B-42 B-42 2	szt szt szt	2,00	
		Przeniesienie +	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - znaki poziome - 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych					
22	KNR 2-31 0706-04-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane, malowane ręcznie - Linia pozioma segregacyjna żółta P- 1b P-1b 0,04*120,0	m2 m2 m2	4,80	
		Przeniesienie +	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
23	KNR 2-31 0706-01-050	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe, malowane ręcznie - Linia pozioma segregacyjna żółta P-7b P-7b 120,0*0,24	m2 m2 m2	28,80	
		Przeniesienie +	m2	28,80	
				RAZEM	28,80

Tabela elementów

Lp.	Nazwa	Kod i Nazwa wspólnego Słownika Zamówień
1.	PRZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH - związane ze zmianą org. ruchu na czas robót	45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
2.	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - znaki pionowe	45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
3.	TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU - znaki poziome	45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych