

/nazwa Wykonawcy/ dokładny adres Wykonawcy/ telefon, fax Wykonawcy/

PRZEBUDOWA

mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej,
w ciągu ul. Leboszowskiej w Trachach
na działkach nr 1303/184, 1268/21

KOSZTORYS OFERTOWY

Opracował:

.....

.....
/miejsowość/

.....
/data/

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Przedsięwzięcie: Przebudowa mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, na ul. Leboszowskiej
w Trachach, na działkach nr 1303/184, 1268/21

Obiekt budowlany: Most drogowy

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość PLN
1	2	3
1	ROBOTY DROGOWE
2	ROBOTY MOSTOWE
RAZEM ROBOTY:	

RAZEM NETTO
VAT
RAZEM BRUTTO

KOSZTORYS ROBÓT DROGOWYCH

Przedsięwzięcie: Przebudowa mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, na ul. Leboszowskiej
w Trachach, na działkach nr 1303/184, 1268/21

Obiekt budowlany: Most drogowy

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostk Nazwa	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY DROGOWE						
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
1	D.01.01.01	Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	rycz.	1,0		
2	D.01.02.01	Usunięcie drzew	xxx	xxx	xxx	xxx
2.1		- drzewa o średnicy 56÷65cm	szt.	1,0		
3	D.01.02.02	Zdjęcie humusu	m2	71,8		
4	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg i ulic	xxx	xxx	xxx	xxx
4.1		- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 5cm (frezowanie)	m2	73,7		
4.2		- podbudowa z betonu asfaltowego 15 cm (frezowanie)	m2	55,6		
4.3		- podbudowa z kruszywa łamanego 20cm (rozbiórka)	m2	55,6		
4.4		- podłoże gruntowe w obrębie mostu gr. ~60cm (rozbiórka)	m2	18,1		
4.5		- ścieki korytkowe (rozbiórka)	m	16,5		
4.6		- oznakowanie pionowe (rozbiórka)	szt.	1,0		
		RAZEM D.01.00.00	xxx	xxx	xxx	
D.04.00.00 POBUDOWY						
5	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	40,8		
6	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m2	114,7		
7	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm	xxx	xxx	xxx	xxx
8		- stąlej grubości 20 cm	m2	40,8		
9	D.04.07.01	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/31,5 mm, gr. 14 cm	m2	40,8		
		RAZEM D.04.00.00	xxx	xxx	xxx	
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE						
10	D.05.03.13	Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 0/11 mm, grubości 4 cm	m2	73,5		
		RAZEM D.05.00.00	xxx	xxx	xxx	
D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
11	D.06.01.01	Umocnienie skarp i poboczy przez humusowanie i obsianie trawą	m2	44,0		
		RAZEM D.06.00.00	xxx	xxx	xxx	
D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
12	D.07.02.01	Oznakowanie Pionowe	szt.	6		
		RAZEM D.07.00.00	xxx	xxx	xxx	
D.08.00.00 ELEMENTY ULIC						
13	D.08.02.02	Nawierzchnia z kształtek betonowych wibroprasowanych gr. 8 cm	m2	1,8		
14	D.08.03.01	Obrzeża betonowe 8 x 30 cm	m	4,0		
15	D.08.05.01	Elementy odwodnienia powierzchniowego	m	15,5		
		RAZEM D.08.00.00	xxx	xxx	xxx	
RAZEM ROBOTY DROGOWE						

RAZEM NETTO
VAT
RAZEM BRUTTO

KOSZTORYS ROBÓT MOSTOWYCH

Przedsięwzięcie: Przebudowa mostu drogowego przez rów melioracji szczegółowej, na ul. Leboszowskiej
w Trachach, na działkach nr 1303/184, 1268/21

Obiekt budowlany: Most drogowy

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostk Nazwa	Ilość	Cena jedn. PLN	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY MOSTOWE						
M11.00.00 FUNDAMENTOWANIE						
	M11.01.00	Roboty ziemne pod fundamenty	xxx	xxx	xxx	xxx
16	M.11.01.02	Wykopy w gruntach kat. I-IV	m3	192,3		
17	M.11.01.04	Zasypanie wykopów z zagęszczeniem	m3	171,7		
		RAZEM M11.00.00	xxx	xxx	xxx	
M12.00.00 ZBROJENIE						
	M12.01.00	Stal zbrojeniowa	xxx	xxx	xxx	xxx
18	M.12.01.05	Zbrojenie betonu stałą klasy A-IIIIN	kg	4 226,4		
		RAZEM M12.00.00	xxx	xxx	xxx	
M13.00.00 BETON						
	M13.01.00	Beton konstrukcyjny	xxx	xxx	xxx	xxx
19	M.13.01.01	Beton podpór (C35/45)	m3	20,5		
20	M.13.01.04	Beton płyty pomostowej	m3	8,3		
21	M.13.01.06	Beton kap chodnikowych	m3	3,2		
	M13.02.00	Beton niekonstrukcyjny	xxx	xxx	xxx	xxx
22	M.13.02.01	Beton niekonstrukcyjny B15 (C12/15)	m3	1,3		
	M13.07.00	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych	xxx	xxx	xxx	xxx
23	M.13.07.02	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych:	m2	50,2		
		RAZEM M13.00.00	xxx	xxx	xxx	
M14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE						
24	M.14.02.01	Powlekanie konstrukcji stalowej powłokami malarskimi	m2	24,2		
		RAZEM M14.00.00	xxx	xxx	xxx	
M15.00.00 IZOLACJE I NAWIERZCHNIE						
	M15.01.00	Izolacja cienka	xxx	xxx	xxx	xxx
25	M.15.01.01	Izolacja wykonywana na zimno	m2	83,0		
	M15.02.00	Izolacja gruba	xxx	xxx	xxx	xxx
26	M.15.02.01	Izolacja i warstwa poślizgowa z papy zgrzewalnej	xxx	xxx	xxx	xxx
26.1		- izolacja jednowarstwowa z papy zgrzewalnej	m2	27,0		
26.2		- warstwa ochronna z papy zgrzewalnej	m2	4,4		
26.3		- przekładka z papy (2 warstwy)	m2	12,6		
	M15.04.00	Nawierzchnia na obiekcie	xxx	xxx	xxx	xxx
27	M.15.04.01	Nawierzchnia z asfaltu twardolanego	m2	18,00		
		RAZEM M15.00.00	xxx	xxx	xxx	
M19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE						
	M19.01.00	Bezpieczeństwo ruchu	xxx	xxx	xxx	xxx
28	M.19.01.01	Krawężnik mostowy kamienny 18x20 cm	m	17,0		
29	M.19.01.02	Krawężnik drogowy kamienny 20x30 na ławie betonowej z oporem	m	4,0		
30	M.19.01.04	Balustrada	m	16,2		
		RAZEM M19.00.00	xxx	xxx	xxx	
M20.00.00 INNEROBOTY MOSTOWE						
31	M.20.01.05	Umocnienie skarp kamieniem łamanym	m2	14,9		
32	M.20.01.07	Odwodnienie zasyпки gruntu przyczółka	m	20,0		
	M20.04.00	Roboty regulacyjne na ciekach wodnych	xxx	xxx	xxx	xxx
33	M.20.04.02	Umocnienie koryta rowu	m2	2,7		
		RAZEM M20.00.00	xxx	xxx	xxx	

M21.00.00		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I REMONTOWE				
	M21.01.00	Roboty rozbiórkowe	xxx	xxx	xxx	xxx
34	M.21.01.01	Rozbiórka konstrukcji stalowej wraz z elementami drewnianymi	xxx	xxx	xxx	xxx
34.1		- demontaż konstrukcji stalowej	t	1 250,7		
34.2		- demontaż elementów drewnianych	m3	3,2		
35	M.21.01.02	Rozbiórka elementów żelbetowych	m3	2,6		
36	M.21.01.03	Rozbiórka elementów murowych	m3	2,2		
37	M.21.01.05	Rozbiórka balustrady	m	13,5		
	M21.02.00	Roboty remontowe	xxx	xxx	xxx	xxx
38	M.21.02.05	Wiercenie otworów i wklejanie kotew	szt.	142		
		RAZEM M21.00.00	xxx	xxx	xxx	
ROBOTY DODATKOWE						
39	-	Opracowania projektowe niezbędne do realizacji Przedsięwzięcia	rycz.	1		
40	-	Rozbiórka ogrodzenia stałego, wykonanie ogrodzenia tymczasowego (na czas budowy) i odtworzenie ogrodzenia stałego na prywatnych działkach	rycz.	1		
41	-	Koszty nadzoru i uzgodnień	rycz.	1		
		RAZEM ROBOTY DODATKOWE	xxx	xxx	xxx	
RAZEM ROBOTY MOSTOWE						

RAZEM NETTO

VAT

RAZEM BRUTTO