

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt            Budynek Administracyjny nr. A  
Rodzaj robót    Roboty malarskie, poszdzkarskie, wymiana stolarki wewnętrznej  
Budowa         Remont Klatki schodowej, korytarz parter, I p, II p, III p.  
Inwestor        SPGK Sanok

Koszty zakupu

---

---

Budynek Administracyjny nr. A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. Klatka schodowa budynku nr- 6</b>				
1	KNR 2-02 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach	m2	9,535
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufit	m2	33,875
3	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany	m2	117,935
4	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni ścian i sufitów pod gładź gipsową	m2	151,810
5	KNR 4-01 1211/04	Analogia Usunięcie farby olejnej przez podgrzanie	m2	58,968
6	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	50,420
7	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	9,535
8	NNRNKB 10 2016/01	Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych	m2	24,340
9	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	117,935
10	KNR 2-02 2009/07	Dodatek za pogrubienie gładzi - ściany	m2	117,935
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	151,810
12	KNR-W 2-02r97 1125/05	Analogia - Listwy LS10 wysokość 15cm oddzielająca kolor (powłoka polimer/Kwarc)	m	19,300
<b>2. Korytarz parter, lp, llp, llp.</b>				
13	KNR 0-14 2011/07	Zabudowy instalacji (hydrant) na rusztach metalowych	m2	9,684
14	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufit	m2	140,304
15	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany	m2	290,923
16	KNR 4-01 1211/04	Analogia Usunięcie farby olejnej przez podgrzanie	m2	146,462
17	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitu pod gładź gipsową	m2	140,304
18	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładź gipsową emulsja + lamperia	m2	290,823
19	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	140,304
20	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	290,923
21	NNRNKB 10 2012/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm	m2	290,923
22	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	90,560
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	434,227
24	KNR-W 2-02r97 1125/05	Analogia - Listwy LS10 wysokość 15cm oddzielająca kolor (powłoka polimer/Kwarc)	m	104,440
<b>3. Wymiana stolarki wewnętrznej</b>				
25	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	33,000

Budynek Administracyjny nr. A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami Kolekcja FIT okleina 3D / Dąb Syberyjski	m	158,400
27	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone Kolekcja FIT okleina 3D / Dąb Syberyjski	m2	52,800
28	KNR 4-01 0920/21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetkami + wkładka	szt	33,000
<b>4 Posadzki, schody, daszek nad wejściem</b>				
<b>3.1 Posadzka I, II, III + schody</b>				
29	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	145,860
30	KNR 4-01 0705/01.4	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane ceglami lub dachówkami	m	145,860
31	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża przecinakiem	m2	134,200
32	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek - przygotowanie podłoża	m2	134,200
33	NNRNKB 6 2808/06.2	Posadzki wielobarwne z płytek 59,3x59,3 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych	m2	134,200
34	NNRNKB 6 2809/04.2	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	113,280
35	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża przecinakiem	m2	41,400
36	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów - przygotowanie podłoża	m2	41,400
37	NNRNKB 6 2810/05.2	Okładziny schodów z płytek 30x120 cm (analogia)	m2	41,400
38	KNR 0-12 1122/07	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem płytek (59,3x59,3)	m	50,580
39	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	19,300
40	KNR 2-02 1208/02	Analogia - Balustrady schodowe wypełnione szkłem hartowanym wg projektu	m	19,300
<b>3.2 Daszek nad wejściem, schody zewnętrzne</b>				
41	KNR 4-01 0535/06	Rozbórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,650
42	KNR 4-01 0535/04	Rozbórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,600
43	KNR 4-01 0535/02	Rozbórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,920
44	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	6,400
45	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcje daszków dwuspadowe profili nierdzewnych wykończonych matowo + montaż	m2	10,890
46	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pokrycia dachu dwuspadowego ze szkła hartowanego 15mm	kpl	1,000
47	KNR 2-02 1208/02	Analogia - Balustrady schodowe wypełnione szkłem hartowanym wg projektu	m	6,400
48	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej	m2	10,920
49	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	10,920
50	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża	m2	10,920
51	KNR 2-02 2112/02.2	Stopnie proste z granitu płomieniowanego okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia do 40cm	m	18,900

Budynek Administracyjny nr. A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
52	KNR 2-02 2111/13.2	Podstopnie z granitu gr.2cm o wysokości do 20cm	m	25,700
53	KNR 2-02 2111/01.2	Posadzki pełne z granitu płomienowanego 2cm z elementów prostokątnych	m2	3,240

Budynek Administracyjny nr. A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. Klatka schodowa budynku nr- 6</b>						
1	KNR 2-02 1605/02	Rusztowania wewnętrzne rurowe jednopomostowe o wysokości do 4m do robót wykonywanych na sufitach	m2	9,535		
2	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufit	m2	33,875		
3	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany	m2	117,935		
4	NNRNKB 7 1134/02.2	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni ścian i sufitów pod gładź gipsową	m2	151,810		
5	KNR 4-01 1211/04	Analogia Usunięcie farby olejnej przez podgrzanie	m2	58,968		
6	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	50,420		
7	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	9,535		
8	NNRNKB 10 2016/01	Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych	m2	24,340		
9	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	117,935		
10	KNR 2-02 2009/07	Dodatek za pogrubienie gładzi - ściany	m2	117,935		
11	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	151,810		
12	KNR-W 2-02r97 1125/05	Analogia - Listwy LS10 wysokość 15cm oddzielająca kolor (powłoka polimer/Kwarc)	m	19,300		
<b>2. Korytarz parter, lp, llp, llp.</b>						
13	KNR 0-14 2011/07	Zabudowy instalacji (hydrant) na rusztach metalowych	m2	9,684		
14	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - sufit	m2	140,304		
15	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany	m2	290,923		
16	KNR 4-01 1211/04	Analogia Usunięcie farby olejnej przez podgrzanie	m2	146,462		
17	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni sufitu pod gładź gipsową	m2	140,304		
18	KNR 2-02U2 1134.1/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni ścian pod gładź gipsową emulsja + lamperia	m2	290,823		
19	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	140,304		
20	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	290,923		
21	NNRNKB 10 2012/05	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 - dodatek za pogrubienie gładzi gipsowych o 1mm ponad 3mm	m2	290,923		
22	KNR 0-23 2612/08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	90,560		
23	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	434,227		
24	KNR-W 2-02r97 1125/05	Analogia - Listwy LS10 wysokość 15cm oddzielająca kolor (powłoka polimer/Kwarc)	m	104,440		
<b>3. Wymiana stolarki wewnętrznej</b>						
25	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	33,000		
26	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane regulowane z opaskami Kolekcja FIT okleina 3D / Dąb Syberyjski	m	158,400		
27	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone Kolekcja FIT okleina 3D / Dąb Syberyjski	m2	52,800		
28	KNR 4-01 0920/21	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z rozetkami + wkładka	szt	33,000		
<b>4 Posadzki, schody, daszek nad wejściem</b>						
<b>3.1 Posadzka I, II, llp + schody</b>						
29	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokolika cementowego	m	145,860		
30	KNR 4-01 0705/01.4	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 15cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami	m	145,860		
31	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża przecinakami	m2	134,200		
32	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek - przygotowanie podłoża	m2	134,200		
33	NNRNKB 6 2808/06.2	Posadzki wielobarwne z płytek 59,3x59,3 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych	m2	134,200		

Budynek Administracyjny nr. A

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
34	NNRNKB 6 2809/04.2	Cokoliki na zaprawach klejowych z płytek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2	m	113,280		
35	KNR 4-01 0804/06	Nacięcie podłoża przecinakiem	m2	41,400		
36	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów - przygotowanie podłoża	m2	41,400		
37	NNRNKB 6 2810/05.2	Okładziny schodów z płytek 30x120 cm (analogia)	m2	41,400		
38	KNR 0-12 1122/07	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną o wysokości 10cm z przecinaniem płytek (59,3x59,3)	m	50,580		
39	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	19,300		
40	KNR 2-02 1208/02	Analogia - Balustrady schodowe wypełnione szkłem hartowanym wg projektu	m	19,300		
		<b>3.2 Daszek nad wejściem, schody zewnętrzne</b>				
41	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,650		
42	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	2,600		
43	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	11,920		
44	KNR 4-01 1306/01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	6,400		
45	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcje daszków dwuspadowe profili nierdzewnych wykończonych matowo + montaż	m2	10,890		
46	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pokrycia dachu dwuspadowego ze szkła hartowanego 15mm	kpl	1,000		
47	KNR 2-02 1208/02	Analogia - Balustrady schodowe wypełnione szkłem hartowanym wg projektu	m	6,400		
48	KNR 4-01 0807/04	Zerwanie okładzin z masy lastrykowej	m2	10,920		
49	NNRNKB 7 1134/01.1	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	10,920		
50	KNR 0-12 1121/01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną - przygotowanie podłoża	m2	10,920		
51	KNR 2-02 2112/02.2	Stopnie proste z granitu płomieniowanego okładzinowe grubości do 3cm o szerokości stopnia do 40cm	m	18,900		
52	KNR 2-02 2111/13.2	Podstopnie z granitu gr.2cm o wysokości do 20cm	m	25,700		
53	KNR 2-02 2111/01.2	Posadzki pełne z granitu płomieniowanego 2cm z elementów prostokątnych	m2	3,240		
		Razem				
		Podatek VAT				
		<b>Ogółem kosztorys</b>				