


Schemat technologiczny - ul. Rynek 1



Zestawienie danych z projektu					
Numer	Nazwa	Nr katalogowy	DN	PN	Producent
01	Zawór kulowy do wgapawia 200 st C	DZT	DN80	PN25	BRCEIN
02	Termometr przemysłowy prosty w oprawie stalowej G-150, d.c.e. 1 st, R 3/4", zaizolowanie 50 mm				IKWT Termometry
03	Rurka pelticowa stalowa z gwintami P1-15x2-R35 G 1/2"	PH-833M-42308	DN15		IKFM
04	Manometr przemysłowy do 200 st. C, 100 mm, 1,6 MPa, M 1,0, krusk PN25 fig. 525-2CGW1/2"	111.22	DN15		WIKM
05	Zawór kulowy gwintowany	3029	DN15	PN25	Genebre
06	Przetwornik ciśnienia G-16 bar, D-10V, G1/2"	SML	DN15		ADZ NAGANO
07	Magnetoautomat z przelaczami do wgapawia TS - 150 st. C, PS - 16 bar	OSIm 200/00 - 1a	DN80	PN16	SPAW-TEST
08	Zawór kulowy gwintowany	3029	DN15	PN25	Genebre
09	Regulator różnicy ciśnienia	VHG519K-32-15	DN32	PN25	Siemens
10	Połączenie kieliszowe		DN50	PN25	
11	Zawór kulowy gwintowany	3029	DN15	PN25	Genebre
12	Licznik ciepła c.o. z modułem danych i wejściem impulsowym typ 67-00-10 oraz Wireless M-Bus typ 67-00-30	Multical 832			Kamstrup
13	Czujnik temperatury cieplomierza Pt 500, kabel 3,0 m, tuleja do czujnika L=65 mm typ 65-57-327				Kamstrup
14	Przepływomierz ultradźwiękowy gp-6.0	Ultraflow 54	DN25	PN16	Kamstrup
15	Połączenie kieliszowe		DN40	PN25	
16	Zawór regulacyjny	VVF32.5-8	DN25	PN25	Siemens
17	Słownik elektryczny	MG 900 SR			Schneider Electric
18	Zawór kulowy gwintowany	3029	DN15	PN25	Genebre
19	Wymiennik płytowy	OMC110-40L-2.5	DN80	PN25	Secopoll
20	Termosiat bezpieczeństwa	RAK-TW 100DH8			Siemens
21	Czujnik temperatury c.o.	STP 860			Schneider Electric
22	Zawór bezpieczeństwa, łebowy	SYR 1915, DN32/40 3,0 bar	DN32		HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
23	Zawór kulowy gwintowany	3029	DN80	PN25	Genebre
24	Połączenie kieliszowe		DN50	PN16	
25	Pompa obiegowa (c.o.)	50P0e120A/B MEGA	DN50	PN16	LFP
26	Filtr siatkowy	3302	DN80	PN16	Genebre
27	Filtr siatkowy	3302	DN15	PN16	Genebre
28	Reduktor ciśnienia	6243.1	DN15	PN25	HANS SASSERATH & CO. KG - HUSTY
29	Zawór zwrotny prosty z mołączym dyskiem	3121	DN15	PN16	Genebre
30	Wodolier 80 st. C z nakładką impulsową	PE/C-1.5 UNIMAG	DN15	PN16	Itkon
31	Złyczne samoczynające naczynia wzbiorczego	SU R1	DN25	PN10	REFLEX
32	Naczynie wzbiorcze przeporowe ciśnienowe	NG2000	DN25	PN6	REFLEX
33	Czujnik temperatury zewnętrznej dla sterownika IAC	STO 800			Schneider
34	Zawór kulowy do wgapawia 200 st. C	DZT	DN32	PN25	BRCEIN
35	Rozdzielnia RNC (cz. elektryczna)				
36	Zawór kulowy do wgapawia 200 st. C	DZT	DN32	PN25	BRCEIN

OZNACZENIE LINII!:

- sieć ciepła — zasilanie
- sieć ciepła — powrót
- instalacja c.o. — zasilanie
- instalacja c.o. — powrót
- instalacja c.w.u. — zasilanie
- instalacja c.w.u. — cykulacja
- instalacja zimnej wody