

Remont pokrycia dachowego

Budowa : SPGK
 Obiekt : Budynek Administracyjny
 Adres : SANOK UL. JANA PAWŁA II 59

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g
 Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %
 Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]
 Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)
 Poziom cen :

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kominierzy, gzymsów itp. z blachy: nie nadającej się do użytku	20,070 m2	
2	Pozycja Rozebranie rynien z blachy: nie nadającej się do użytku	22,300 m	
3	Pozycja Rozebranie rur spustowych z blachy: nie nadającej się do użytku	24,000 m	
4	Pozycja Montaż pokrycia dachowego PYE PV 250 S5	232,000 m2	
5	Pozycja Montaż pokrycia dachowego G 200 S 4 /pod./	20,800 m2	
6	Pozycja Montaż połączenia połaci dachu z kominami - systemowe	55,400 m	
7	Pozycja Montaż listwy stalowej powlekanej	76,200 m	
8	Pozycja Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - pas podrynnowy	18,000 m2	
9	Pozycja Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm - obr, opierzeniowa	14,000 m2	
10	Pozycja Obróbki z blachy powlekanej grubości 0,50 mm, o szerokości w rozwinięciu: do 25 cm - pas nadrynnowy	8,000 m2	
11	Pozycja Rynny dachowe półokrągłe PVC o średnicy: 15 cm z lejami wpustowymi	22,300 m	
12	Pozycja Rury spustowe okrągłe z PVC o średnicy: 10 cm	24,000 m	
13	Pozycja Domontaż i montaż zmodernizowanych uchwytów instalacji odgromowej oraz wymiana części zwodów poziomych	1,000 kpl	
14	Pozycja Wymiana wylazu dachowego z siłownikami gazowymi	1,000 szt	
15	Pozycja Wykonanie uszczelnień wywiewek kanalizacyjnych laminatem PU	1,000 kpl	

Remont pokrycia dachowego

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
16	Pozycja Wykonanie ocieplenie stropodachu gr. 15 cm wełna granulowana	232,000	m2
17	Pozycja Wykonanie zabudowy (likwidacja) gzymsu - płyta OSB, katowniki stalowe, wełna min.	1,000	kpl
				Wartość kosztorysowa robót	