

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L.p.		Nazwa części	Ilość
1	60,3/140	Rura preiz. z barierą antydyf.(conti)12m PLUS	4
2	139,7/250	Rura preiz. z barierą antydyf.(conti)12m PLUS	18
3	140	SXWP mufa D140 L=650	5
4	250	SXWP mufa D250 L=650	41
5	139,7/250	Kolano prefabrykowane plus 2,5D 90st L=1,0m	6
6	139,7/250	Kolano prefabrykowane plus 75st 2,5d L=1,0m	6
7	139,7- 60,3	Odgąlenie prefabr. prostopadle PLUS; L=1,5m; A=1,0m	4
8		Pianka nr 5	5
9		Pianka nr 8	4
10		Pianka nr 9	36
11	250-225	SXWP - mufa redukc krótka D:200-250/200-225 L=660	2
12	140	Pierścień uszczelniający	10
13	60,3-76,1/125-140	Końcówka termokurczliwa	4
14	139,7-168,3/225-280	Końcówka termokurczliwa	2
15		Taśma smarna	5
16		Taśma ostrzegawcza (500m)	2
17		Taśma papierowa 50,0m	2
18	2x1x0,04m	Mata piankowa	16