

Załącznik 4

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	Element- wysokosci netto 90zł -I-r-g Robocizna w związku z pracą na wysokościach w		
1.1	KNR 712/102/2	Czyszczenie przez szrotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, konstrukcje kratowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomost dolny	$(1,70+0,75)*0,5*1,30*2+(1,40+1,70)*2*1,25*0,8$	9,385000
		Pomost obsługowy P-1	$(1,70+0,75)*0,5*1,30*2+(1,40+1,70)*2*1,25*0,8*4$	27,985000
		Pomost obsługowy P-2	$(1,70+0,75)*0,5*1,30*2+(1,40+1,70)*2*1,25*0,8*4$	27,985000
		drabinka	$(2*3,14*0,75*0,6*70)*0,6$	118,692000
		RAZEM:	184,047000	m2 184,047
1.2	KNR 712/105/2	Odtłuszczenie, konstrukcje kratowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		poz jak poz n1 1	184,047	184,047000
		RAZEM:	184,047000	m2 184,047
1.3	KNR 712/207/2 (1)	Malowanie pędzlem - farby do gruntowania termoodporne, konstrukcje kratowe, farba poliwinylowa	m2	184,047
1.4	KNR 712/213/2 (2)	Malowanie pędzlem - emalie chlorokauczukowe, konstrukcje kratowe, emalia chemooodporne	m2	184,047
1.5	KNR 401/1212/55 (2)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1 m2, 2-krotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
			12	12,000000
		RAZEM:	12,000000	szt 12,000

