

Załącznik 4

Przedmiar robót

Kodas 6.8.31.0 [11665]

Przedmiar

Strona 1/2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obudowy taśmociągu z blachy nie nadającej się do użytku	m2	68,000
2	KNR-W 2-02 0517/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż osłon z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy falistej ocynk. Techmont	szt	38,000
3	NNRNKB 202 0539/02	Montaż obramowania z kątownika 25x3 z mocowaniem osłony "typ 1"	m	80,000
4	KNR 7-12 0107/03	Czyszczenie strumieniowo ściernie do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	17,400
5	KNR 7-12 0205/03	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji szkieletowych Rafil Epoksykor FC (Krotność= 2)	m2	17,400
6	KNR 7-12 0211/03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji szkieletowych Rafil (Krotność= 2)	m2	17,400

