

Przedmiar robót

Lokalizacja
Inwestor

Przebudowa budynku kotłowni, Sanok, ul.Kiczury 10
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
38 500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2. ETAP II - ELEWACJA WSCHODNIA - OSIE 0 - 4		
1	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2	582,13
2	KNR 4-01 1111/02	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych	m2	316
3	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m2	316
4	KNR 4-01 0535/04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	38
5	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	15
6	KNR 4-04 0502/02	Rozebranie nieotynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - płyty Pw3a	m2	19,7
7	Kalkulacja indywidualna	Wywiezienie płyt do utylizacji	t	1,1
8	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	38
9	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	11,4
10	KNR 4-01 0609/01	Rozebranie termoizolacji ze styropianu gr 4cm	m2	11,4
11	ZKNR C-2 0803/01	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne na gł. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowe	m2	38
12	ZKNR C-2 0803/05	Przygotowanie podłoża. Skucie ręczne - dodatek za każdy 1 cm głębokości skucia	m2	38
13	KNR 4-01 0604/12	Wykonanie termoizolacji płytami styropian laminowany o grubości 6 cm na okapie na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	7,6
14	KNR 4-01 0201/05	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m2	3,8
15	KNR 4-01 0203/07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego C20/25	m3	0,76
16	KNR 4-01 0354/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	30,3
17	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,44
18	KNR 4-01 0201/07	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej ścian	m2	21,28
19	KNR 4-01 0202/06	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm strzemiona	kg	34,69

Tabela przedmiaru robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
20	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. 10-14 mm	kg	107,55
21	KNR 4-01 0203/05	Uzupełnienie zbrojonych ścian z betonu monolitycznego C20/25	m3	3,46
22	KNR-W 2-05 1006/05	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 120 kg z profili zimnogiętych	t	4,57
23	KNR-W 2-05 1005/01	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elementów do 80 kg z profili walcowanych na gorąco	t	0,52
24	KNR 7-12 0107/02	Czyszczenie strumieniowo ścierne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2	77,72
25	KNR 7-12 0205/02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2	77,72
26	KNR 7-12 0211/02 (dopłata 2x)	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych - emalia epoksydowa chemoodporna grubopowłokowa	m2	77,72
27	KNR 2-05 1002/02	Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych gr 10cm z rdzeniem poliuretanowym montowaną metodą tradycyjną	m2	194,84
28	KNR 2-05 1003/05	Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną - uszczelnienie styków uszczelką - taśma akustyczna	m	188,26
29	KNR 0-19 1024/04	Montaż okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie	m2	116,66
30	KNR 0-19 0928/11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m2	9,86
31	NNRNKB 202 0517/05	(z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej półokrągłych o śr. 19 cm	m	38
32	NNRNKB 202 0519/03	(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych o śr. 12 cm	m	15
33	NNRNKB 202 0541/01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 1.5mm o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2	8,71
34	NNRNKB 202 0541/02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0.7mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2	42,94
35	NNRNKB 202 0534/03 (dopłata 2x)	(z.V) Uzupełnienie pokrycia dachu - pasmo szer. 1 m papą zgrzewalną	m2	38

