

Znak postępowania: IDZ.261.2.7.2022

**Postępowanie sektorowe o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wskazanych w art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest Budowa Kotła Na Biomase o mocy nominalnej 7 MW w SPGK Sp. z o. o.**

## **SPROSTOWANIE**

Zamawiający informuje, że w związku z aktualnymi informacjami jakie uzyskał już po opublikowaniu odpowiedzi na pytanie nr 64 z 3 czerwca 2022 r. zmienia jego treść w zakresie kanalizacji deszczowej kd800 na następującą:

### **BYŁO**

#### **Pytanie nr 64**

**Wpłynęło 3 czerwca 2022 r.**

Z lokalizacją krytego magazynu biomasy (ob.5) kolidują istniejące sieci kanalizacji ks 800 i kd 200.

Czy Zamawiający wymaga ich przełożenia ?

Jeżeli tak to prosimy o określenie wytycznych do sposobu ich wykonania

Prosimy o wskazanie właściciela tych sieci.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 64**

Zamawiający udziela wyjaśnień:

- kd 200 – jest to odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej obejmującej teren Zakładu Ciepłowniczego, której właścicielem jest SPGK SP. z o. o. Jeżeli w związku z inwestycją wystąpi konieczność przebudowy instalacji, to należy wykonać ją rurami Ø200 PVC-U, SN8. Studnie systemowe z kinetą i rurą trzonową z PP, średnica studni 315 mm, włazy żeliwne, klasę obciążenia włazów dostosować do warunków jakie będą panować w terenie inwestycji po jej wykonaniu (lecz nie niższa niż B125)

- kd 800 – jest to odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych, którego właścicielem jest Gmina Miasta Sanoka. Jeżeli przebudowa odcinka będzie konieczna, to należy wykonać ją zgodnie z warunkami właściciela. Mimo, iż jest to obowiązek Wykonawcy, Zamawiający działając w dobrej wierze, aby przekazać Wykonawcom możliwie najrzetelniesze informacje, złożył do Gminy Miasta Sanoka wnioski o wydanie warunków przebudowy sieci kanalizacji deszczowej w obszarze inwestycji i niezwłocznie po ich otrzymaniu opublikuje je jako załącznik do aktualnego postępowania przetargowego.

### **POWINNO BYĆ**

#### **Pytanie nr 64**

**Wpłynęło 3 czerwca 2022 r.**

Z lokalizacją krytego magazynu biomasy (ob.5) kolidują istniejące sieci kanalizacji ks 800 i kd 200.

Czy Zamawiający wymaga ich przełożenia ?

Jeżeli tak to prosimy o określenie wytycznych do sposobu ich wykonania

Prosimy o wskazanie właściciela tych sieci.

#### **Odpowiedź na pytanie nr 64**

Zamawiający udziela wyjaśnień:

- kd 200 – jest to odcinek zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej obejmującej teren Zakładu Ciepłowniczego, której właścicielem jest SPGK SP. z o. o. Jeżeli w związku z inwestycją wystąpi konieczność przebudowy instalacji, to należy wykonać ją rurami Ø200 PVC-U, SN8. Studnie systemowe z kietą i rurą trzonową z PP, średnica studni 315 mm, włazy żeliwne, klasę obciążenia włazów dostosować do warunków jakie będą panować w terenie inwestycji po jej wykonaniu (lecz nie niższa niż B125)

- kd 800 – wg informacji uzyskanych z Gminy Miasta Sanoka, jest to odcinek sieci kanalizacji deszczowej z rur betonowych, którego właścicielem jest właściciel działki, tj. Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. (Zamawiający).

Zamawiający nie narzuca wytycznych co do sposobu jej przebudowy. Projektowanie przebudowy kanalizacji deszczowej kd800 należy powierzyć projektantowi z branży sanitarnej, wykonać ją z materiałów nowych i zgodnie z obowiązującymi w tej branży normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa w zakresie koniecznym do rozwiązania kolizji z nowymi obiektami budowlanymi.

PREZES ZARZADU

*dr Krzysztof Jarosz*

CZŁONEK ZARZADU

*mgr inż. Elżbieta Drwięga*

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO  
GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.  
38-500 SANOK, ul. Jana Pawła II 59  
nr cent. 134647800, sekretariat tel. 134647900  
fax 134648862, REGON 370301150, NIP 687 00-05-556