

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ W INSTALACJACH CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Regulamin określa obowiązki Odbiorcy oraz Dostawcy dotyczące dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. oraz procedurę jej przeprowadzenia.

1. Obowiązki Odbiorcy:

- 1) Złożenie Wniosku o przeprowadzenie termicznej dezynfekcji instalacji c.w.u.
- 2) Poinformowanie użytkowników o planowanym przeprowadzeniu dezynfekcji termicznej z podaniem terminu i czasu jej prowadzenia oraz konieczności zachowania szczególnej ostrożności użytkownika.
- 3) W przypadku węzła grupowego, uzgodnienie zasad współpracy i terminu prowadzenia dezynfekcji z innymi Odbiorcami przyłączonymi do tego węzła.
- 4) Przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo użytkowników instalacji c.w.u. oraz stan techniczny instalacji podczas pracy w podwyższonej temperaturze.
- 5) Przygotowanie instalacji zasilającej oraz cyrkulacyjnej do pracy w podwyższonej temperaturze.
- 6) Zapewnienie nadzoru (osoby odpowiedzialnej) za przygotowanie obiektu i bezpośredni nadzór nad przebiegiem dezynfekcji.

2. Obowiązki Dostawcy:

- 1) Weryfikacja techniczna urządzeń technologicznych węzła cieplnego oraz miejsca dostawy w zakresie dotyczącym możliwości wykonania dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.
- 2) Współpraca z Wnioskodawcą oraz pozostałymi Odbiorcami w przypadku węzłów grupowych w zakresie przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
- 3) Zmiana nastaw regulatorów w celu podwyższenia temperatury c.w.u. i utrzymanie tej temperatury przez określony czas trwania dezynfekcji.
- 4) Zmiana nastaw regulatorów po zakończeniu dezynfekcji, w celu przywrócenia normatywnej temperatury c.w.u.
- 5) Zapewnienie nadzoru nad pracą urządzeń ciepłowniczych węzłów cieplnych, eksploatowanych przez Dostawcę.

3. Procedura przeprowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u.:

- 1) Ustalenie pomiędzy Dostawcą, a Odbiorcą (lub Odbiorcami) terminu wykonania dezynfekcji termicznej (wykonanie usługi możliwe jest WYŁĄCZNIE w okresie grzewczym, tj. od LISTOPADA do MARCA)
- 2) Pisemne potwierdzenie przez Odbiorcę przyjęcia obowiązków zawartych w punkcie 1.
- 3) Zmiana nastaw regulatorów przez pracowników Dostawcy w celu podwyższenia temperatury c.w.u. i praca instalacji w podwyższonych parametrach, aż do uzyskania temperatury wody cyrkulacyjnej $\geq 70^{\circ}\text{C}$ lub innych parametrów uzgodnionych z Odbiorcą.
- 4) Utrzymanie pracy instalacji w wyższej temperaturze przez okres 30 minut lub inny, określony z Odbiorcą.
- 5) Zmiana nastaw regulatorów przez pracowników Dostawcy w zakresie zapewniającym przywrócenie normatywnej temperatury c.w.u.
- 6) Podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac.