
Remont pomieszczenia na poddaszu-umywalnia

NAZWA INWESTYCJI : roboty rem-bud
ADRES INWESTYCJI : Otwock ul ANDRIOLLEGO 90
INWESTOR : MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA im. Hanny Chrzanowskiej
ADRES INWESTORA : OTWOCK UL ANDRIOLLEGO 90
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2025

Data zatwierdzenia

| Lp. | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
|---|---|-------------|--------|------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | szt. | 7.000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | kpl. | 7.000 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Rozebranie okładziny ściennej-glazura (3.80+2.45)*2)- 0.80*2.00= 16,35 m2 | m2 | 16.350 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m2 | 16.350 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm | szt. | 8.000 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | m | 22.000 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 9,319 | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Przecięcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach 31,43- 16,35= 15.08 m2 | m2 | 15.080 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m2 | 16.350 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 22.030 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, grubości do 15 cm | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem | m2 | 22.030 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt styropianowych na istniejących stropach gr 10 cm | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 50 mm | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący sufity, ściany i posadzki 9,31*2+31,43=50.05 m2 | m2 | 50.050 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 22.03 + 39,72 =61,75m2 | m2 | 61.750 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie | m2 | 61.750 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą kombinowaną | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą (3.80+2.45)*2-1.60=10.90mb | m | 10.900 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | ogrzewanie podłogowe- wodne | m2 | 9.310 | 0.00 | 0.00 |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | 0.00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

| CAŁY KOSZTORYS | |
|--------------------------|--|
| RAZEM | |
| RAZEM | |
| VAT [V] 23% od Σ(R+M+S)) | |
| RAZEM | |
| OGÓŁEM | |

Słownie: zero i 00/100 zł