
**Malowanie korytarza poddasza, wstawienie drzwi aluminiowych
szt 3 oraz inne roboty towarzyszące**

NAZWA INWESTYCJI : roboty rem-bud
ADRES INWESTYCJI : Otwock ul. Andriollego 90
INWESTOR : MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA im. Hanny Chrzanowskiej
ADRES INWESTORA : OTWOCK UL ANDRIOLLEGO 90
DATA OPRACOWANIA : 22.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	1				
d.1		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -korytarza poddasza i stomatologii na parterze ($32.80 * 1.78$)+(7.72* 3.30)+ podciągi $1.78*0.50*2*4$ + ($2.70*0.50*4$ =96,38 m2 stomatologia 110,94 m4 razem 207,77 m2 207.77	m ²		
			m ²	207.770	
2	d.1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian $32.80 + 12.45+12.60 + 7.75+2,25*2$) + $1.78*2$] *1.1 = 81,02 m2 stomatologia -129,21 m2 razem 240,15 m2 240.15	m ²	RAZEM	207.770
			m ²	240.150	
3	d.1	demontaż brudników (z płyty stolarskiej szerokości do 20cm -przy lamperii ($28.03 - (1.0 * 3) + (28.03 - 7,36 + 1.00 *4 + 1.60) = 40.01*2=80.20$ 80.20	m	RAZEM	240.150
			m	80.200	
4	d.1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania $32.80+ 12.45+12.60+7.75$)x1,60 +glify (0,20x215x1,60)-drzwi 0,80*1,60 *15 = 107,36 m2 107.36	m ²	RAZEM	80.200
			m ²	107.360	
5	d.1	zamontowanie okleiny odbojowej z dwóch pasków o szerokości do 30 cm 80.20	m	RAZEM	107.360
			m	80.200	
6	d.1	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. kuchienka na poddaszu $0.80* 1.00x2 =1.60$ m2 1,60	m ²	RAZEM	80.200
			m ²	1.600	
7	d.1	Zabezpieczenie podłóg folią 207.32	m ²	RAZEM	1.600
			m ²	207.320	
2	8	drzwi z kl. schodowej na parterze do pomieszczenia stomatologii		RAZEM	207.320
d.2		Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. $2.60*2.10 =5,46$ m2 5,46	m ²		
			m ²	5.460	
9	d.2	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt.	RAZEM	5.460
			szt.	1.000	
10	d.2	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt.	RAZEM	1.000
			szt.	1.000	
11	d.2	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl.	RAZEM	1.000
			kpl.	1.000	
12	d.2	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z oszkleniem i zamkiem z kl. schodowej-parter księgowość i pokój nr 5 6	m ²	RAZEM	1.000
			m ²	6.000	
13	d.2	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 3.2	m ²	RAZEM	6.000
			m ²	3.200	
14	d.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 6.4	m ²	RAZEM	3.200
			m ²	6.400	
15	d.2	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	RAZEM	6.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	10		m	10.000	
16	d.2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	RAZEM	10.000
	2		szt.	2.000	
17	d.2	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową	m	RAZEM	2.000
	2		m	2.000	
18	d.2	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową ścienną	kpl.	RAZEM	2.000
	1		kpl.	1.000	
19	d.2	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,040 m ² w elementach z betonu zwirowego dla kanalizacji w podłodze	m	RAZEM	1.000
	2		m	2.000	
20	d.2	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą neregularną	m ²	RAZEM	2.000
	1.5		m ²	1.500	
21	d.2	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	RAZEM	1.500
	20		m ²	20.000	
22	d.2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ²	m ²	RAZEM	20.000
	20		m ²	20.000	
23	d.2	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²	RAZEM	20.000
	20		m ²	20.000	
24	d.2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	RAZEM	20.000
	20		m ²	20.000	
25	d.2	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	RAZEM	20.000
	30		m	30.000	
26	d.2	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	RAZEM	30.000
	20		m ²	20.000	
27	d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³	RAZEM	20.000
		3.20*0.15=0.48m ³			
		6.0*0.10.0.10=0.06 m ³			
		inne 2.0 m ³			
		razem 1,54 m ³			
		2.54	m ³	2.540	
28	d.2	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km na odległość 8 km	m ³	RAZEM	2.540
	2.54		m ³	2.540	
				RAZEM	2.540

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.III 2000
2	ORGBUD 1988,biuletyny do 9 1996
3	WACETOB wyd.I 1997
4	IGM wyd.I 1998
5	WACETOB 1995,biuletyny do 9 1996
6	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
7	WACETOB wyd.V 2003
8	ATHENASOFT wyd.I 2008

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	1 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów -korytarza poddasza i stomatologii na parterze (32.80* 1.78)+(7.72* 3.30)+ podciągi 1.78*0.50*2*4) + (2.70* 0.50*4 =96,38 m2 stomatologia 110.94 m4 razem 207.77 m2	m ²	207.770	0.00	0.00
d.1	2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 32.80 + 12.45+12.60 + 7.75+2,25x2) + 1.78*2)] *1,1 = 81,02 m2 stomatologia -129.21 m2 razem 240,15 m2	m ²	240.150	0.00	0.00
3	demontaż brudników (z płyty stolarskiej szerokości do 20cm - przy lamperii (28.03- (1.0 * 3) + (28.03 - 7,36 + 1.00 *4 + 1.60) = 40.01*2= 80.20	m	80.200	0.00	0.00
d.1	4 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania 32.80+ 12.45+12.60+7.75)x1.60 +glify (0.20x215x1.60)-drzwi 0.80*1.60 *15 = 107,36 m2	m ²	107.360	0.00	0.00
5	zamontowanie okleiny odbojowej z dwóch pasków o szerokości do 30 cm	m	80.200	0.00	0.00
d.1	6 Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. kuchenka na poddaszu 0.80* 1.00x2 =1,60 m2	m ²	1.600	0.00	0.00
7	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	207.320	0.00	0.00
d.1					

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
2	drzwi z kl. schodowej na parterze do pomieszczenia stomatologii				
8	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 1/2 ceg. d.2 ci 2.60*2.10 =5,46 m2	m ²	5,460	0,00	0,00
9	Demontaż baterii umywalkowej d.2	szt.	1,000	0,00	0,00
10	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 d.2 mm	szt.	1,000	0,00	0,00
11	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść do- d.2 pływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1,000	0,00	0,00
12	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych z oszkleniem i d.2 zamkiem z kl. schodowej-parter księgowość i pokój nr 5	m ²	6,000	0,00	0,00
13	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian d.2	m ²	3,200	0,00	0,00
14	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy d.2 cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	6,400	0,00	0,00
15	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 25 mm na ścianach w d.2 budynkach niemieszkalnych	m	10,000	0,00	0,00
16	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 d.2 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2,000	0,00	0,00
17	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm łączone metodą wciskową d.2	m	2,000	0,00	0,00
18	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z d.2 baterią umywalkową ścienną	kpl.	1,000	0,00	0,00
19	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.040 m2 w elementach d.2 z betonu żwirowego dla kanalizacji w podłodze	m	2,000	0,00	0,00
20	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych d.2 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą neregularną	m ²	1,500	0,00	0,00
21	Rozebranie okładziny ściennej d.2	m ²	20,000	0,00	0,00
22	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej d.2 na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	20,000	0,00	0,00
23	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy d.2 cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	20,000	0,00	0,00
24	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący d.2	m ²	20,000	0,00	0,00
25	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w nado- d.2 rozach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m	30,000	0,00	0,00
26	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regular- d.2 nych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²	20,000	0,00	0,00
27	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość d.2 do 1 km (grunt kat. IV) 3.20*0.15=0.48m3 6.0*0.10.0.10=0.06 m3 inne 2.0 m3 razem 1,54 m3	m ³	2,540	0,00	0,00
28	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy na- d.2 stępny 1 km na odległość 8 km	m ³	2,540	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

RAZEM	RAZEM
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

Malowanie korytarza poddasza-oferta.PRD

PODSUMOWANIE

drzwi z kl. schodowej na parterze do pomieszczenia stomatologii

RAZEM

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM

RAZEM

VAT [V] 23%

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł