

Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie robót budowlano-montażowych – **roboty budowlane** w ramach zadania pn. „**Rozbudowa i nadbudowa budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania oraz przystosowaniem go dla osób niepełnosprawnych**”

Zakres prac

Roboty budowlane, sanitarne i instalacyjne- szczegółowy zakres prac przedstawiony został w przedmiarach robót

Kosztorys jest jedynie materiałem poglądowym. Podstawą wyceny jest wyłącznie wizja w terenie oraz projekt techniczny.

1. Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
2. Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach
3. Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa
4. Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
5. Rozebranie elementów więźb dachowych
6. Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
7. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m²
8. Zerwanie posadzki cementowej
9. Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłucznia ceglanego, kruszywa keramzytowego albo gruzu z betonu komórkowego grubości do 15 cm stropodach
10. Rozebranie stropów płaskich Kleina o grubości płyty 1/2 cegły
11. Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
12. Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - ręczne układanie betonu
13. Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno druga i następna warstwa
14. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach
15. Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach na zaprawie klejowej
16. Warstwy wyrównawcze i wygładzające -
17. Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną
18. Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną antypoślizgową -pochylnia
19. Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa ściany budynku i pochylni
20. Izolacje cieplne ze styroduru gr 2 cm- pochylnia
21. Docieplenie ścian budynków z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki metoda lekka "ISPO gr 12 cm" zabudowa istniejąca i nowa
22. Tynki zewnętrzne nakrapiane szlachetne na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie tynk mozaikowy żywiczny
23. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem
24. Inne wskazane podczas wizji lokalnej.
25. Dokumentacja powykonawcza – inwentaryzacja oraz technologia medyczna.
26. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej, sanitarnej i elektrycznej.