
Wykucie otworów w ścianie konstrukcyjnej na parterze -oferta

NAZWA INWESTYCJI : roboty rem-bud -Wykucie otworów w ścianie konstrukcyjnej
ADRES INWESTYCJI : Otwock ul Andriollego 90
INWESTOR : MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA im. Hanny Chrzanowskiej
ADRES INWESTORA : OTWOCK UL ANDRIOLLEGO 90
DATA OPRACOWANIA : 13.01.2025

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
13.01.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1					
1	KNR-W 4-01 d.1 0338-06	Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4,71*2,00= 9,42 m (montaż I NP 180 -Podciagi) 9.42	m m	 9.420	
				RAZEM	9.420
2	KNR-W 4-01 d.1 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 9.72 + 2.0*2=13,72*2=27,44 mb 27.42	m	27.420	
				RAZEM	27.420
3	KNR-W 4-01 d.1 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3.15	m ² m ²	 3.150	
				RAZEM	3.150
4	analogia d.1	wywiercenie otworów w ceownikach -przewiecenie muru i skręcenie belek do siebie szt 4*4 =16 8	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNR-W 4-01 d.1 0435-04	Podstemplowanie zagrożonych ścian krawędziakami o przekroju ponad 250 cm2 12.84	m m	 12.840	
				RAZEM	12.840
6	KNR-W 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (3,05*4,71)*0.48=6,89 m3 6.89	m ³ m ³	 6.890	
				RAZEM	6.890
7	KNR-W 2-05 d.1 0208-05	Konstrukcje podparć, z C 180 - podparcie podciągfu 2*3.50*2=14* 22= 308 kg = 0.308t 0.308	t t	 0.308	
				RAZEM	0.308
8	KNR-W 4-01 d.1:0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,95*2,0 *0,45= 0.855	m ³ m ³	 0.855	
				RAZEM	0.855
9	KNR 4-01 d.1 0324-06	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 9.72+ 4.50= 13,92 mb 13.92	m m	 13.920	
				RAZEM	13.920
10	KNR-W 4-01 d.1 0705-05	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną -podciagi 2,57 + 1.54)*3 + 3.05*4 + drzwi 1.50+ 2.10*2= 30.23	m m	 30.230	
				RAZEM	30.230
11	KNR-W 4-01 d.1 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 2.0*1.50x2=6.0 0.855	m ² m ²	 0.855	
				RAZEM	0.855
12	KNR-W 4-01 d.1:0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 7.50	m ³ m ³	 7.500	
				RAZEM	7.500
13	KNR-W 4-01 d.1:0705-02	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami po zamontowaniu I NP 180 =6.42 m po robotach elektrycznych 4.71*2=2.68 m razem 0,10 m 9.10	m m	 9.100	
				RAZEM	9.100
14	KNR-W 4-01 d.1 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm 3.05*4+ 1.57 + 0.84 =8.51 8.51	m m	 8.510	
				RAZEM	8.510

