
SALA 107 - Wymiana podłóg i malowanie

NAZWA INWESTYCJI : roboty rem-bud
ADRES INWESTYCJI : Otwock ul Andriollego 90
INWESTOR : MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA im. Hanny Chrzanowskiej
ADRES INWESTORA : OTWOCK UL ANDRIOLLEGO 90
DATA OPRACOWANIA : 28.03.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m ²	49.160	0.00	0.00
2	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	49.160	0.00	0.00
3	zerwanie podsypki z tłuczni ceglanego na podsypkę z tłuczni ceglanego grubości 10 cm	m ²	49.160	0.00	0.00
4	Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa	m ²	49.160	0.00	0.00
5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	49.160	0.00	0.00
6	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	49.160	0.00	0.00
7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm razem 50 mm	m ²	49.160	0.00	0.00
8	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²	49.160	0.00	0.00
9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe -POLIFOR -NIEPALNE	m ²	49.160	0.00	0.00
10	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²	49.160	0.00	0.00
11	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m	36.960	0.00	0.00
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania (sufity i ściany) 49,16 m2 sufity ściany (7.21+4.76)*2 +(2.25+4.76)*2]*3.60=135,21m2	m ²	184.370	0.00	0.00
13	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m ²	184.370	0.00	0.00
14	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²	49.160	0.00	0.00
15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 49,16*0.10= 4,92	m ³	4.920	0.00	0.00
16	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³	4.920	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					0.00

Słownie: zero i 00/100 zł